

令和6年度

閱覽設計書

閲覧設計書はあくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、建設工事請負契約書第1条第1項に規定する設計図書の一部ではありません。入札にあたっては設計図書に基づき積算してください。

霧島市 建設部 建築住宅課

- | | |
|------------|------------------------------------|
| 1. 工事名称 | R6霧島市立医師会医療センター外来管理治療棟ほか解体工事(解体1期) |
| 2. 工事場所 | 霧島市隼人町松永地内 |
| 3. 工期T(か月) | 9.0 |
| 4. 共通費基準 | 公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定) |

- ## 5. 单侧根拠

[illegible]

工事費内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|------------|
| 直接工事費 | | | | CM コメント |
| 建築工事 | 1 | 式 | | CK 直接工事費 |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | | CK 直接工事費 |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | | CK 直接工事費 |
| 計 | | | | CKK 直接工事費計 |
| 共通費 | | | | CM コメント |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | KK 共通仮設費 |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | KG 現場管理費 |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | KI 一般管理費等 |
| 計 | | | | KS 共通費計 |
| | | | | CM コメント |
| 工事価格 | 1 | 式 | | KKK 工事価格 |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | KH 工事費 |
| | | | | |

工事種別内訳

[illegible]

建築解体工事 種目別内訳

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----|----|-----|-----|
| ㊦外来管理治療室棟 | 1 | 式 | | WP |
| ㊧渡り廊下 | 1 | 式 | | WP |
| ㊨渡り廊下 | 1 | 式 | | WP |
| ㊩渡り廊下 | 1 | 式 | | WP |
| ㊪発電機室 | 1 | 式 | | WP |
| ㊫既存受変電設備 | 1 | 式 | | WP |
| ㊬新手術棟 | 1 | 式 | | WP |
| ㊭㊬渡り廊下 | 1 | 式 | | WP |
| 研修医棟改修 | 1 | 式 | | WP |
| 手術室棟改修工事 | 1 | 式 | | WP |
| ㊮個室 | 1 | 式 | | WP |
| 外構 | 1 | 式 | | WP |
| ㊯受水槽 | 1 | 式 | | WP |
| キュービクル基礎新設 | 1 | 式 | | WP |
| 電気設備解体工事 | 1 | 式 | | WP |

建築解体工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

| 研修医棟改修 | | | | | | |
|----------|--|---|---|----|-----|-----|
| 名 称 | | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 産廃税 | | 1 | | 式 | | WP |
| 直接仮設工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 土工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 地業工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| コンクリート工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 型枠工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 鉄筋工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 鉄骨工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 防水工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| タイル工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 金属工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 左官工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 建具工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| ガラス工事 | | 1 | | 式 | | WP |
| 内外装工事 | | 1 | | 式 | | WP |

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

| 手術室棟改修工事 | | | | | | |
|------------|--|---|---|----|-----|-----|
| 名 称 | | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 産廃税 | | | 1 | 式 | | WP |
| 直接仮設工事 | | | 1 | 式 | | WP |
| 既製コンクリート工事 | | | 1 | 式 | | WP |
| 防水工事 | | | 1 | 式 | | WP |
| 金属工事 | | | 1 | 式 | | WP |
| 左官工事 | | | 1 | 式 | | WP |
| 塗装工事 | | | 1 | 式 | | WP |
| 内外装工事 | | | 1 | 式 | | WP |
| 撤去工事 | | | 1 | 式 | | WP |
| 発生材処理 | | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

| 研修医棟改修 | | | | | |
|----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 産廃税 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 土工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 鉄骨工事 | | 1 | 式 | | WP |

建築解体工事 中科目別内訳

| 研修医棟改修 | | | | | |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 計 | | | | | |
| 防水工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| タイル工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 金属工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |
| 金属工事 | 内部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 左官工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 建具工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| ガラス工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 内外装工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |

建築解体工事 中科目別内訳

| 研修医棟改修 | | | | | |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 内外装工事 | 内部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 発生材処理 | | 1 | 式 | | WP |
| 発生材処理 | (発生材処分) | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築解体工事 中科目別内訳

| 手術室棟改修工事 | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 産廃税 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 既製コンクリート工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 防水工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 金属工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |
| 金属工事 | 内部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 左官工事 | 外部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 塗装工事 | 内部 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 中科目別内訳

| キュービクル基礎新設 | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 土工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 左官工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |

建築解体工事 中科目別内訳

| 電気設備解体工事 | | | | | |
|----------|------------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 構内配電線路 | 構内配電線路設備 | 1 | 式 | | WP |
| 構内配電線路 | 処分費 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 外來管理治療棟 | 構内配電路設備 | 1 | 式 | | WP |
| 外來管理治療棟 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | | WP |
| 外來管理治療棟 | 弱電設備 | 1 | 式 | | WP |
| 外來管理治療棟 | 処分費 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| エ渡り廊下 | 構内配電線路設備 | 1 | 式 | | WP |
| エ渡り廊下 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | | WP |
| エ渡り廊下 | 弱電設備 | 1 | 式 | | WP |
| エ渡り廊下 | 処分費 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| オ・カ渡り廊下 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | | WP |
| オ・カ渡り廊下 | 弱電設備 | 1 | 式 | | WP |

建築解体工事 中科目別内訳

| 電気設備解体工事 | | | | | |
|----------|------------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 才・力渡り廊下 | 処分費 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 発電機室 | 幹線設備 | 1 | 式 | | WP |
| 発電機室 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | | WP |
| 発電機室 | 処分費 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 受水槽 | 幹線設備工事 | 1 | 式 | | WP |
| 受水槽 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | | WP |
| 受水槽 | 処分費 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築解体工事 中科目別内訳

| 機械設備解体工事 | | | | | |
|----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 衛生設備撤去工事 | 衛生器具設備 | 1 | 式 | | WP |
| 衛生設備撤去工事 | 給水設備 | 1 | 式 | | WP |
| 衛生設備撤去工事 | 給湯設備 | 1 | 式 | | WP |
| 衛生設備撤去工事 | 排水設備 | 1 | 式 | | WP |
| 衛生設備撤去工事 | スプリンクラー設備 | 1 | 式 | | WP |
| 衛生設備撤去工事 | 消火設備 | 1 | 式 | | WP |
| 衛生設備撤去工事 | 蒸気設備 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 空調設備撤去工事 | | 1 | 式 | | WP |
| 空調設備撤去工事 | 配管設備 | 1 | 式 | | WP |
| 空調設備撤去工事 | ダクト設備 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

電気設備工事 中科目別内訳

| 電気設備工事(盛替) | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 幹線動力設備 | 幹線動力設備 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 弱電設備 | 弱電設備 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

電気設備工事 中科目別内訳

| 電気設備工事(研修医棟改修) | | | | | |
|----------------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 幹線設備 | 施工手間共一切 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 構内情報通信網設備 | 施工手間共一切 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 構内交換機設備 | 施工手間共一切 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 拡声設備 | 施工手間共一切 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| テレビ共聴設備 | 施工手間共一切 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 監視カメラ設備 | 施工手間共一切 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 自動火災報知設備 | 施工手間共一切 | 1 | 式 | | WP |
| 計 | | | | | |
| 構内配電線路設備 | 施工手間共一切 | 1 | 式 | | WP |

電気設備工事 中科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ⑨外来管理治療室棟 | | とりこわし工事 | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 鉄骨造上屋架構解体 | 柱・梁共 鋼材量62.33kg/㎡人力・機械併用 | 1,101 | 建と監 ㎡ | | | 刊行物 建築施工単価P457 |
| 壁鉄骨下地解体 | 壁材共 集積共 | 18 | 建と監 ㎡ | | | 刊行物 建築施工単価P457 |
| 内部造作材撤去 | 医療施設 | 3,469 | 建と監 ㎡ | | | 刊行物 建築施工単価P457 |
| コンクリート取り壊し（RC造）地上部 | 圧碎機 | 1,467 | 建と監 m3 | | | B1-000022 No. 2 独自 |
| コンクリート取り壊し（RC造）土間コン | 圧碎機 | 191 | 建と監 m3 | | | B1-000024 No. 2 独自 |
| コンクリート取り壊し（RC造）基礎部 | 圧碎機 - | 860 | 建と監 m3 | | | B1-000025 No. 2 独自 |
| コンクリートブロックとりこわし | 圧碎機 標準 | 25.9 | 建と監 ㎡ | | | 代価表 0060 複合単価 |
| ビニル床シート撤去 | 石綿含有 集積共 | 535 | 建と監 ㎡ | | | B0-288221 No. 1 ※標準 ビニル床タイル撤去準用 |
| ビニル床タイル撤去 | 石綿含有 集積共 | 193 | 建と監 ㎡ | | | B0-288221 No. 1 標準 |
| 壁鋼板パネル裏打材撤去 | 非飛散性アスベスト含有材 集積共 | 56 | 建と監 ㎡ | | | B0-284322 No. 1 ※標準 |
| 天井ボード撤去 | 一重張り 非飛散性アスベスト含有材 集積共 | 185 | 建と監 ㎡ | | | B0-284421 No. 1 ※標準 |
| ジュースカパー | | 70 | 建と監 足 | | | 代価表 0061 建設物価P774 |
| 化学防護手袋 | 12枚入り/袋 | 6 | 建と監 袋 | | | 代価表 0062 建設物価P774 |
| 防護メガネ | | 70 | 建と監 個 | | | 代価表 0063 建設物価P774 |
| 木製家具撤去 | 集積共 | 117 | 建と監 ㎡ | | | 代価表 0064 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| ⑨外来管理治療室棟 | | とりこわし工事 | | | | |
|----------------|----------------------|---------|-----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| カルテラック撤去 | 単式固定型 積込、運搬共 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-1 1 見積 |
| カルテラック処分費 | 単式固定型 | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-1 2 見積 |
| カルテラック撤去 | 複式固定型 積込、運搬共 | 9 | 建と監 か所 | | | 見積023-1 3 見積 |
| カルテラック処分費 | 複式固定型 | 9 | 建処 か所 | | | 見積023-1 4 見積 |
| フィルムラック撤去 | 単式固定型 積込、運搬共 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-1 5 見積 |
| フィルムラック処分費 | 単式固定型 | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-1 6 見積 |
| フィルムラック撤去 | 複式固定型 積込、運搬共 | 4 | 建と監 か所 | | | 見積023-1 7 見積 |
| フィルムラック処分費 | 複式固定型 | 4 | 建処 か所 | | | 見積023-1 8 見積 |
| シャウカステン撤去 | 半切版3枚用1段 積込、運搬共 | 8 | 建と監 か所 | | | 見積023-1 9 見積 |
| シャウカステン処分費 | | 8 | 建処 か所 | | | 見積023-1 10 見積 |
| 折りたたみ式ベビースト撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-1 11 見積 |
| 折りたたみ式ベビースト処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-1 12 見積 |
| フィルム戸棚撤去 | コクヨ：HP-SA7同等品 積込、運搬共 | 3 | 建と監 か所 | | | 見積023-1 13 見積 |
| フィルム戸棚処分費 | | 3 | 建処 か所 | | | 見積023-1 14 見積 |
| 洗浄器撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-1 15 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| ⑦外来管理治療室棟 | | | | | | |
|------------------|--------|-----|----------|-----|-----|------------------|
| とりこわし工事 | | | | | | |
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 洗浄器処分費 | | 1 | 建処 | | | 見積023-1 16 見積 |
| 移動フック撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 | | | 見積023-1 17 見積 |
| 移動フック処分費 | | 1 | 式 建処 | | | 見積023-1 18 見積 |
| ハセット交換ボックス撤去 | 積込、運搬共 | 2 | 建と監 | | | 見積023-1 19 見積 |
| ハセット交換ボックス処分費 | | 2 | か所 建処 | | | 見積023-1 20 見積 |
| ユニットバス撤去 | 積込、運搬共 | 4 | 建と監 | | | 見積023-1 21 見積 |
| ユニットバス処分費 | | 4 | か所 建処 | | | 見積023-1 22 見積 |
| 浴槽撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 | | | 見積023-1 23 見積 |
| 浴槽処分費 | | 1 | か所 建処 | | | 見積023-1 24 見積 |
| 大会議室 洗面化粧台撤去 | 積込、運搬共 | 2 | 建と監 | | | 見積023-1 25 見積 |
| 大会議室 洗面化粧台処分費 | | 2 | か所 建処 | | | 見積023-1 26 見積 |
| 小会議室 洗面化粧台撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 | | | 見積023-1 27 見積 |
| 小会議室 洗面化粧台処分費 | | 1 | か所 建処 | | | 見積023-1 28 見積 |
| 院長室 洗面化粧台撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 | | | 見積023-1 29 見積 |
| 院長室 洗面化粧台処分費 | | 1 | か所 建処 | | | 見積023-1 30 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| ⑦外来管理治療室棟 | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-----|-----|--------------------|
| とりこわし工事 | | | | | | |
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 副院長室 洗面化粧台撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 | | | 見積023-1 31 見積 |
| 副院長室 洗面化粧台処分費 | | 1 | か所 建処 | | | 見積023-1 32 見積 |
| 手術室(1) 保温庫撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 | | | 見積023-1 33 見積 |
| 手術室(1) 保温庫処分費 | | 1 | か所 建処 | | | 見積023-1 34 見積 |
| 中央材料室 洗面流し撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 | | | 見積023-1 35 見積 |
| 中央材料室 洗面流し処分費 | | 1 | か所 建処 | | | 見積023-1 36 見積 |
| 洗面バック撤去 | 積込、運搬共 | 11 | 建と監 | | | 見積023-1 37 見積 |
| 洗面バック処分費 | | 11 | か所 建処 | | | 見積023-1 38 見積 |
| バスボックス撤去 | 積込、運搬共 | 4 | 建と監 | | | 見積023-1 39 見積 |
| バスボックス処分費 | | 4 | か所 建処 | | | 見積023-1 40 見積 |
| エレベーター撤去 | | 1 | 建と監 | | | 見積023-1 41 見積 |
| エレベーター処分費 | 運搬費共 | 1 | 式 建処 | | | 見積023-1 42 見積 |
| とりこわし機械運搬 | ベースマシン、バックホ 排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.8m3 | 1 | 建と監 | | | B0-132716 No.1 ※参考 |
| とりこわし機械運搬 | ベースマシン、バックホ 排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.45m3 | 1 | 往復 建と監 | | | B0-132716 No.1 ※参考 |
| 埋戻し(A種) | | 1,912 | 往復 建と監 m3 | | | B1-000248 No.1 独自 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ⑦外来管理治療室棟 | | とりこわし工事 | | (中庭) | | |
|-----------|----------------------|---------|----------|------|-----|-----------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | ※特記無き限り 撤去:積込み、運搬共 | | | | | (コメント) |
| 樹木撤去 | H=2.00 C=0.25 W=1.50 | 1 | 建と監 本 | | | 見積23-2 1 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 本 | | | 見積23-2 2 見積 |
| 樹木撤去 | H=0.90 C=0.15 W=0.60 | 1 | 建と監 本 | | | 見積23-2 3 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 本 | | | 見積23-2 4 見積 |
| 樹木撤去 | H=1.00 C=0.15 W=0.90 | 9 | 建と監 本 | | | 見積23-2 5 見積 |
| 同上処分費 | | 9 | 建処 本 | | | 見積23-2 6 見積 |
| 樹木撤去 | H=0.90 C=0.10 W=0.40 | 2 | 建と監 本 | | | 見積23-2 7 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 建処 本 | | | 見積23-2 8 見積 |
| 樹木撤去 | H=1.50 C=0.15 W=1.50 | 1 | 建と監 本 | | | 見積23-2 9 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 本 | | | 見積23-2 10 見積 |
| 樹木撤去 | H=1.30 C=0.47 W=1.30 | 1 | 建と監 本 | | | 見積23-2 11 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 本 | | | 見積23-2 12 見積 |
| 樹木撤去 | H=2.00 C=0.25 W=0.90 | 1 | 建と監 本 | | | 見積23-2 13 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 本 | | | 見積23-2 14 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 名 称 | | 摘 要 | 数 | 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|--|-------|---|-----------|-----|-----|-------------------|
| コンクリート類集積・積込み | 機械 | | 2,767 | | 建と監 m3 | | | 刊行物 建築施工単価P459 |
| 内外装材 積込み | 機械 | | 140 | | 建と監 m3 | | | 刊行物 建築施工単価P459 |
| 内外装材 積込み | 機械 | 非飛散性アスベスト含有建材 | 3 | | 建と監 m3 | | | 刊行物 建築施工単価P459 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート DID区間無し 17.1km | 2,591 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0084 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 押出成形セメント板 DID区間有り 43.2km | 40.2 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0088 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリートブロック DID区間有り 43.2km | 25.9 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0091 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 モルタル DID区間有り 43.2km | 98 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0092 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 人造石研ぎ出し DID区間有り 43.2km | 0.9 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0093 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶磁器 DID区間有り 43.2km | 11.5 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0094 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 鉛含有ガラス DID区間有り 43.2km | 0.03 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0095 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック DID区間有り 42.7km | 15.1 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0098 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック(アスベスト含) DID区間有り 43.7km | 1.5 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0099 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 木材(焼却施設) DID区間有り 56.1km | 6.1 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0102 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 木材(再資源化施設) DID区間無し 34.2km | 16.3 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0104 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック | 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード DID区間有り 42.9km | 43.7 | | 建と監 m3 | | | 代価表 複合単価 0106 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ⑦外来管理治療室棟 | | 発生材処理 | | (発生材処分) | | |
|-----------|--------------------|-------|----------|---------|-----|-----------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 発生材処分費 | 無筋コンクリート | 2,591 | 建処 m3 | | | 代価表 0117 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | コンクリートブロック | 25.9 | 建処 m3 | | | 代価表 0120 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 押出成形セメント板 | 40.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0121 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | モルタル | 98 | 建処 m3 | | | 代価表 0123 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 人造石研ぎ出し | 0.9 | 建処 m3 | | | 代価表 0124 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ガラス・陶磁器 | 11.5 | 建処 m3 | | | 代価表 0125 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 鉛含有ガラス | 0.03 | 建処 m3 | | | 代価表 0126 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃プラスチック | 15.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0127 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃プラスチック(非飛散アースト含有) | 1.5 | 建処 m3 | | | 代価表 0129 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 木材(焼却施設) | 6.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0131 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 木材(再資源化施設) | 16.3 | 建処 m3 | | | 代価表 0132 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 石膏ボード | 43.7 | 建処 m3 | | | 代価表 0133 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 岩綿吸音板 | 9.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0134 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ケイカル板 | 9.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0135 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ケイカル板(非飛散性アースト含有) | 1.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0136 建設廃棄物受入料金 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ⑤渡り廊下 | | 発生材処理 | | (発生材処分) | | |
|--------|------------|-------|-----------|---------|-----|----------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 発生材処分費 | 無筋コンクリート | 129 | 建処 m3 | | | 代価表 0117 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | モルタル | 2.5 | 建処 m3 | | | 代価表 0123 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ガラス・陶磁器 | 0.4 | 建処 m3 | | | 代価表 0125 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃プラスチック | 0.7 | 建処 m3 | | | 代価表 0127 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 木材(再資源化施設) | 0.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0132 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 石膏ボード | 1 | 建処 m3 | | | 代価表 0133 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 岩綿吸音板 | 0.9 | 建処 m3 | | | 代価表 0134 建設廃棄物受入料金 |
| スクラップ | 鉄筋 | 8.7 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | H4 | 0.3 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | 鋳鉄 | 9.4 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | アルミ | 0.9 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P797 積算資料P75 |
| スクラップ | ステンレス | 3.7 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ④渡り廊下 | | 発生材処理 | | | | |
|----------------|--|-------|-----------|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| コンクリート類集積、積み込み | 機械 | 31.3 | 建と監 m3 | | | 刊行物 建築施工単価P459 |
| 内外装材 積み込み | 機械 | 1.9 | 建と監 m3 | | | 刊行物 建築施工単価P459 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート DID区間無し 17.1km | 23.2 | 建と監 m3 | | | 代価表 0084 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ALC板 DID区間有り 43.2km | 8 | 建と監 m3 | | | 代価表 0090 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラス・陶磁器 DID区間有り 43.2km | 0.1 | 建と監 m3 | | | 代価表 0094 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラスチック DID区間有り 42.7km | 0.2 | 建と監 m3 | | | 代価表 0098 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材(再資源化施設) DID区間無し 34.2km | 0.02 | 建と監 m3 | | | 代価表 0104 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石膏ボード DID区間有り 42.9km | 1.6 | 建と監 m3 | | | 代価表 0106 複合単価 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| ④渡り廊下 | | 発生材処理 | | (発生材処分) | | |
|--------|------------|-------|-----------|---------|-----|----------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 発生材処分費 | 無筋コンクリート | 23.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0117 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ALC版 | 8 | 建処 m3 | | | 代価表 0122 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ガラス・陶磁器 | 0.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0125 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃プラスチック | 0.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0127 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 木材(再資源化施設) | 0.02 | 建処 m3 | | | 代価表 0132 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 石膏ボード | 1.6 | 建処 m3 | | | 代価表 0133 建設廃棄物受入料金 |
| スクラップ | H3 | 5.1 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | H4 | 0.1 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | 鋳鉄 | 9.4 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | アルミ | 0.5 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P797 積算資料P75 |
| スクラップ | ステンレス | 3.7 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ④渡り廊下 | | 発生材処理 | | (発生材処分) | | |
|--------|------------|-------|-----------|---------|-----|----------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 発生材処分費 | 無筋コンクリート | 23.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0117 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ALC版 | 8.4 | 建処 m3 | | | 代価表 0122 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ガラス・陶磁器 | 0.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0125 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0127 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 木材(再資源化施設) | 0.02 | 建処 m3 | | | 代価表 0132 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 石膏ボード | 1.6 | 建処 m3 | | | 代価表 0133 建設廃棄物受入料金 |
| スクラップ | H3 | 4.8 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | H4 | 0.1 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | 鋳鉄 | 9.4 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | アルミ | 0.5 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P797 積算資料P75 |
| スクラップ | ステンレス | 3.7 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ⑨新手術棟 | | 直接仮設工事 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------|----------|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式) | 高さ10m未満 建地幅600mm 運搬費共 | 510 | 建と監 ㎡ | | | 代価表 0013 建築コスト情報P113 建築施工単価P119 |
| 防音シート張り | 防炎Ⅰ類 | 510 | 建と監 ㎡ | | | 代価表 0015 複合単価 |
| 内部仕上足場 | 転用数2 脚立足場 階高4.0m以下 | 499 | 建と監 ㎡ | | | 代価表 0016 複合単価 |
| 仮設材運搬 (シート・ネット類) | | 510 | 建と監 ㎡ | | | B0-131688 No. 1 標準 |
| 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) | 2階建 | 499 | 建と監 ㎡ | | | B0-131694 No. 1 標準 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| ⑨新手術棟 | | とりこわし工事 | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 内部造作材撤去 | | 654 | 建と監 ㎡ | | | 刊行物 建築施工単価P457 |
| コンクリート取り 壊し (RC造) 地上 部 | 圧砕機 | 425 | 建と監 m3 | | | B1-000022 No. 2 独自 |
| コンクリート取り 壊し (RC造) 土間 コン | 圧砕機 | 43.3 | 建と監 m3 | | | B1-000024 No. 2 独自 |
| コンクリート取り 壊し (RC造) 基礎 部 | 圧砕機 - | 89.6 | 建と監 m3 | | | B1-000025 No. 2 独自 |
| コンクリートとりこわし | 無筋 土間コン 圧砕機 標準 厚200mm未満 | 7.9 | 建と監 m3 | | | 代価表 0069 複合単価 |
| コンクリートとりこわし | 無筋 土間コン 圧砕機 標準 厚200mm以上 | 11.9 | 建と監 m3 | | | 代価表 0070 複合単価 |
| ステンレス製流し撤去 | 集積共 | 4 | 建と監 ㎡ | | | 代価表 0071 複合単価 |
| 木製家具撤去 | 集積共 | 4.6 | 建と監 ㎡ | | | 代価表 0072 複合単価 |
| 限外濾過 手洗い撤去 | 3人用 積込、運搬共 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積23-4 1 見積 |
| 限外濾過 手洗い処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積23-4 2 見積 |
| 逆浸透手洗い撤去 | 2人用 積込、運搬共 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積23-4 3 見積 |
| 逆浸透手洗い 処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積23-4 4 見積 |
| 手術室(3) 手術器具撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 式 | | | 見積23-4 5 見積 |
| 手術室(3) 手術器具処分費 | | 1 | 建処 式 | | | 見積23-4 6 見積 |
| 手術室(5) 手術器具撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 式 | | | 見積23-4 7 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| ⑨新手術棟 | | とりこわし工事 | | | | |
|-------------------|--------|---------|-----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 手術室(5) 手術器具処分費 | | 1 | 建処 式 | | | 見積023-4 8 見積 |
| ジェット洗浄機撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 式 | | | 見積023-4 9 見積 |
| ジェット洗浄機 処分費 | | 1 | 建処 式 | | | 見積023-4 10 見積 |
| システム流し撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 式 | | | 見積023-4 11 見積 |
| システム流し処分費 | | 1 | 建処 式 | | | 見積023-4 12 見積 |
| 洗浄滅菌装置撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 建と監 式 | | | 見積023-4 13 見積 |
| 洗浄滅菌装置 処分費 | | 1 | 建処 式 | | | 見積023-4 14 見積 |
| 埋戻し(A種) | | 207 | 建と監 m3 | | | B1-000248 No. 1 独自 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| ⑨新手術棟 | | 発生材処理 | | | | |
|---------------|--|-------|-----------|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| コンクリート類集積、積込み | 機械 | 604 | 建と監 m3 | | | 刊行物 建築施工単価P459 |
| 内外装材 積込み | 機械 | 32.4 | 建と監 m3 | | | 条例 建築施工単価P459 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート DID区間無し 17.1km | 590 | 建と監 m3 | | | 代価表 0084 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 モルタル DID区間有り 43.2km | 13.7 | 建と監 m3 | | | 代価表 0092 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラス・陶磁器 DID区間有り 43.2km | 0.2 | 建と監 m3 | | | 代価表 0094 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 鉛含有ガラス DID区間有り 43.2km | 0.01 | 建と監 m3 | | | 代価表 0095 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラスチック DID区間有り 42.7km | 11.3 | 建と監 m3 | | | 代価表 0098 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラスチック(発泡スチロール) DID区間有り 27.2km | 6.2 | 建と監 m3 | | | 代価表 0100 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材(焼却施設) DID区間有り 56.1km | 0.4 | 建と監 m3 | | | 代価表 0102 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材(再資源化施設) DID区間無し 34.2km | 1 | 建と監 m3 | | | 代価表 0104 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石こうボード DID区間有り 42.9km | 6.7 | 建と監 m3 | | | 代価表 0106 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ケイホル板 DID区間有り 43.2km | 3.5 | 建と監 m3 | | | 代価表 0108 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 繊維くず類 DID区間無し 17.3km | 0.1 | 建と監 m3 | | | 代価表 0115 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 クラスカー DID区間有り 43.2km | 2.3 | 建と監 m3 | | | 代価表 0110 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 マシ樹脂化粧ガラス強化板 | | | | | 代価表 0096 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ②新手術棟 | | 発生材処理 | | (発生材処分) | | |
|--------|-------------------|-------|----------|---------|-----|-----------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 発生材処分費 | 無筋コンクリート | 590 | 建処 m3 | | | 代価表 0117 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | モルタル | 13.7 | 建処 m3 | | | 代価表 0123 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ガラス・陶磁器 | 0.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0125 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 鉛含有ガラス | 0.01 | 建処 m3 | | | 代価表 0126 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ | 11.3 | 建処 m3 | | | 代価表 0127 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ(発泡ｽﾎﾟｰﾙ) | 6.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0128 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 木材(焼却施設) | 0.4 | 建処 m3 | | | 代価表 0131 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 木材(再資源化施設) | 1 | 建処 m3 | | | 代価表 0132 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 石膏ﾎｰﾄﾞ | 6.7 | 建処 m3 | | | 代価表 0133 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ｹｲｶﾙ板 | 3.5 | 建処 m3 | | | 代価表 0135 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 繊維くず類 | 0.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0141 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 2.3 | 建処 m3 | | | 代価表 0137 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧ｸﾞﾗｽ強化板 | 0.8 | 建処 m3 | | | 代価表 0142 建設廃棄物受入料金 |
| スクラップ | H3 | 39.8 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | H4 | 2.8 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ㊦㊧渡り廊下 | | 発生材処理 | | | | |
|----------------|--|-------|-----------|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| コンクリート類集積、積み込み | 機械 | 8.2 | 建と監 m3 | | | 刊行物 建築施工単価P459 |
| 内外装材 積み込み | 機械 | 6 | 建と監 m3 | | | 刊行物 建築施工単価P459 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート D1D区間無し 17.1km | 8.2 | 建と監 m3 | | | 代価表 0084 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラス・陶磁器 D1D区間有り 43.2km | 0.04 | 建と監 m3 | | | 代価表 0094 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラスチック D1D区間有り 42.7km | 0.6 | 建と監 m3 | | | 代価表 0098 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材(再資源化施設) D1D区間無し 34.2km | 0.2 | 建と監 m3 | | | 代価表 0104 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石膏ボード D1D区間有り 42.9km | 0.7 | 建と監 m3 | | | 代価表 0106 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ケイカル板 D1D区間有り 43.2km | 0.1 | 建と監 m3 | | | 代価表 0108 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 サイディング D1D区間有り 43.2km | 0.9 | 建と監 m3 | | | 代価表 0111 複合単価 |
| 取壊発生材運搬 | ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 グラスウール D1D区間有り 43.2km | 3.3 | 建と監 m3 | | | 代価表 0110 複合単価 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| ㊦㊧渡り廊下 | | 発生材処理 | | | | | (発生材処分) | |
|--------|------------|-------|-----------|-----|-----|----------------------------|---------|--|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | | |
| 発生材処分費 | 無筋コンクリート | 8.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0117 建設廃棄物受入料金 | | |
| 発生材処分費 | ガラス・陶磁器 | 0.04 | 建処 m3 | | | 代価表 0125 建設廃棄物受入料金 | | |
| 発生材処分費 | 廃プラスチック | 0.6 | 建処 m3 | | | 代価表 0127 建設廃棄物受入料金 | | |
| 発生材処分費 | 木材(再資源化施設) | 0.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0132 建設廃棄物受入料金 | | |
| 発生材処分費 | 石膏ボード | 0.7 | 建処 m3 | | | 代価表 0133 建設廃棄物受入料金 | | |
| 発生材処分費 | ケイカル板 | 0.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0135 建設廃棄物受入料金 | | |
| 発生材処分費 | サイディング | 0.9 | 建処 m3 | | | 代価表 0143 建設廃棄物受入料金 | | |
| 発生材処分費 | グラスウール | 3.3 | 建処 m3 | | | 代価表 0137 建設廃棄物受入料金 | | |
| スクラップ | H4 | 0.4 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 | | |
| スクラップ | 鋼材 | 4.4 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 | | |
| スクラップ | アルミ | 0.2 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P797 積算資料P75 | | |
| スクラップ | ステンレス | 3.3 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 研修医棟改修 | | 産廃税 | | | | |
|--------|-------|------|---------|-----|-----|-------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 産業廃棄物税 | 最終処分場 | 0.02 | 建率 t | | | 条例 11 条例 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 研修医棟改修 | | 直接仮設工事 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------|----------|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 墨出し(外壁改修) | タイル・モルタル塗替等 一般 | 4.2 | 建改監 ㎡ | | | B0-181215 No. 1 標準 |
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 3.9 | 建改監 ㎡ | | | B0-181214 No. 1 標準 |
| 養生(外壁改修) | | 4.2 | 建改監 ㎡ | | | B0-181285 No. 1 標準 |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 3.9 | 建改監 ㎡ | | | B0-181281 No. 1 標準 |
| 整理清掃後片付け (外壁改修) | | 4.2 | 建改監 ㎡ | | | B0-181286 No. 1 標準 |
| 整理清掃後片付け (内部改修) | 複合改修 | 3.9 | 建改監 ㎡ | | | B0-181282 No. 1 標準 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式) | 高さ10m未満 建地幅600mm 運搬費共 | 22.3 | 建改監 ㎡ | | | 代価表 0013 建築コスト情報P113 建築施工単価P119 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式) | 高さ10m未満 建地幅900mm 運搬費共 | 26.5 | 建改監 ㎡ | | | 代価表 0014 建築コスト情報P113 建築施工単価P119 |
| ネット状養生シート張り | 防災Ⅰ類 | 68.5 | 建改監 ㎡ | | | 代価表 0011 複合単価 |
| 内部仕上足場 (改修) | 階高4.0m以下 脚立足場 一般 | 3.9 | 建改監 ㎡ | | | B0-181254 No. 1 標準 |
| 仮設材運搬 (シート・ネット類) | | 68.5 | 建改監 ㎡ | | | B0-131688 No. 1 標準 |
| 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) | 2階建 | 3.9 | 建改監 ㎡ | | | B0-131694 No. 1 標準 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 研修医棟改修 | | 鉄筋工事 | | | | |
|---------|-------------------------------|------|-----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 鉄筋 | 本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm | 111 | 建改監 kg | | | 代価表 0026 複合単価 |
| 鉄筋 | 本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm | 45.7 | 建改監 kg | | | 代価表 0027 複合単価 |
| 鉄筋加工組立 | RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 | 150 | 建改監 kg | | | 代価表 0028 複合単価 |
| 鉄筋運搬 | 4t車 30km程度 細物 | 150 | 建改監 kg | | | 代価表 0029 複合単価 |
| 鋼材スクラップ | H2 | 4.2 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 研修医棟改修 | | 鉄骨工事 | | | | |
|-----------|--------------------------|------|-----------|-----|-----|--|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 角形鋼管 | (STKR400) □-100×100×2.3 | 60.6 | 建改監 kg | | | 刊行物 建設物価P47 積算資料P45 |
| リッパ 溝形鋼 | (SSC400) C-100×50×20×1.6 | 72 | 建改監 kg | | | 代価表 0032 建設物価P36 積算資料P37 |
| リッパ 溝形鋼 | (SSC400) C-100×50×20×2.3 | 143 | 建改監 kg | | | 代価表 0033 建設物価P36 積算資料P37 |
| 鋼板 | (SS400) PL-4.5 | 50.2 | 建改監 kg | | | 代価表 0036 建設物価P44, 9 積算資料P43 |
| 普通ボルト | (中ボルト) M12 L=30 | 83 | 建改監 kg | | | 代価表 0037 建設物価P67, 68 積算資料P63, 67 |
| 普通ボルト | (中ボルト) M12 L=130 | 50 | 建改監 kg | | | 代価表 0038 建設物価P67, 68 積算資料P67 |
| あと施工アンカー | M12 下向き 接着系 | 4 | カ所 建と監 | | | 代価表 0039 建築コスト情報P275 建築施工単価P308 |
| 鋼材スクラップ | H2 | 10.2 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| 軽量鉄骨加工・組立 | 母屋、胴縁の類 一般 普通ボルト締共 | 311 | 建改監 kg | | | 代価表 0040 複合単価 |
| 工場溶接 | 6 mm 換算(標準) | 2.2 | 建改監 m | | | 刊行物 建築コスト情報P181 |
| 現場溶接 | すみ肉脚長 6mm | 1.3 | 建改監 m | | | 刊行物 建築コスト情報P183 建築施工単価P211 |
| 錆止め塗装 | JIS K 5, 674 工場2回塗 | 32.9 | 建改監 ㎡ | | | 代価表 0041 複合単価 |
| 鋼材運搬費 | | 311 | 建改監 kg | | | 刊行物 建築コスト情報P183 建築施工単価P211 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 手術室棟改修工事 | | 直接仮設工事 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------|----------|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 墨出し(外壁改修) | タイル・モルタル塗替等 一般 | 26.5 | 建改監 ㎡ | | | B0-181215 No. 1 標準 |
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 7.7 | 建改監 ㎡ | | | B0-181214 No. 1 標準 |
| 養生(外壁改修) | | 5.1 | 建改監 ㎡ | | | B0-181285 No. 1 標準 |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 7.7 | 建改監 ㎡ | | | B0-181281 No. 1 標準 |
| 整理清掃後片付け (外壁改修) | | 5.1 | 建改監 ㎡ | | | B0-181286 No. 1 標準 |
| 整理清掃後片付け (内部改修) | 複合改修 | 7.7 | 建改監 ㎡ | | | B0-181282 No. 1 標準 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式) | 高さ10m未満 建地幅900mm 運搬費共 | 83.7 | 建改監 ㎡ | | | 代価表 0014 建築コスト情報P113 建築施工単価P119 |
| ネット状養生シート張り | 防災Ⅰ類 | 117 | 建改監 ㎡ | | | 代価表 0011 複合単価 |
| 内部仕上足場 (改修) | 階高4.0m以下 脚立足場 一般 | 7.7 | 建改監 ㎡ | | | B0-181254 No. 1 標準 |
| 仮設材運搬 (シート・ネット類) | | 117 | 建改監 ㎡ | | | B0-131688 No. 1 標準 |
| 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) | 2階建 | 7.7 | 建改監 ㎡ | | | B0-131694 No. 1 標準 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| ⑦個室 | | 発生材処理 | | (発生材処分) | | |
|--------|------------------|-------|-----------|---------|-----|----------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 発生材処分費 | 無筋コンクリート | 23.3 | 建処 m3 | | | 代価表 0117 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | ガラス・陶磁器 | 1 | 建処 式 | | | 代価表 0157 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃プラスチック | 0.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0127 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 廃プラスチック(発泡スチロール) | 2.2 | 建処 m3 | | | 代価表 0128 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 木材(再資源化施設) | 0.1 | 建処 m3 | | | 代価表 0132 建設廃棄物受入料金 |
| 発生材処分費 | 石膏ボード | 0.5 | 建処 m3 | | | 代価表 0133 建設廃棄物受入料金 |
| スクラップ | 鉄筋 | 1.5 | 建と監 t | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | H4 | 4.9 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | 鋳鉄 | 9.4 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| スクラップ | アルミ | 45.7 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P797 積算資料P75 |
| スクラップ | ステンレス | 1.6 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価P795 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 外構 | | とりこわし工事 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|-----|-----|-----------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 石積暗渠 とりこわし | 基礎部 圧砕機 | 12.1 | 建と監 m3 | | | 代価表 0073 複合単価 |
| 石積暗渠底盤 コンクリートとりこわし | 基礎部 圧砕機 無筋 厚200mm以上 | 5.7 | 建と監 m3 | | | 代価表 0074 複合単価 |
| コンクリート舗装 取り壊し | T=100mm 集積積み込み共 | 18.4 | 建と監 m3 | | | B1-000031 No. 2 独自 |
| アスファルト舗装 取り壊し | T=50mm 集積積み込み共 | 58.6 | 建と監 m3 | | | B1-000032 No. 2 独自 |
| 縁石類とりこわし | 集積共 | 2.4 | 建と監 m3 | | | 代価表 0075 複合単価 |
| 排水パイプ撤去 | VPφ150 集積共 | 221 | 建と監 m | | | 刊行物 建築施工単価P465 たてどい準用 |
| カッター入れ | コンクリート面 厚さ120mm | 112 | 建と監 m | | | B0-339172 No. 1 ※独自 |
| カッター入れ | アスファルト面 厚さ50mm | 487 | 建と監 m | | | B0-339172 No. 1 ※独自 |
| 水中ポンプ | 200φ | 1 | 建と監 基 | | | 刊行物 建築施工単価P129 |
| 排水管 | 200φ VU管 | 15 | 建と監 m | | | M0-631106 No. 3 ※標準 |
| 埋戻し(A種) | | 131 | 建と監 m3 | | | B1-000248 No. 1 独自 |
| 【取壊し工事】 | ※特記無き限り 取壊:積込み、運搬共 | | | | | (コメント) |
| 66 車止め取壊し | 基礎埋没 支柱φ150 H=1.2m | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-5 1 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-5 2 見積 |
| 96 車止め取壊し | 基礎埋没 支柱φ150 H=1.2m | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-5 3 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| 外構 | | とりこわし工事 | | | | |
|-------------|---|---------|-----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-5 4 見積 |
| 100 樹取壊し | □300 @30 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-5 5 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-5 6 見積 |
| 119 樹取壊し | □330 @45 蓋@40 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-5 7 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-5 8 見積 |
| 120 樹取壊し | □330 @45 蓋@40 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-5 9 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-5 10 見積 |
| 121 樹取壊し | □330 @45 蓋@40 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-5 11 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-5 12 見積 |
| 122 樹取壊し | □300 @80 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-5 13 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-5 14 見積 |
| 126 樹取壊し | □450 @60 | 1 | 建と監 か所 | | | 見積023-5 15 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 か所 | | | 見積023-5 16 見積 |
| 177 樹木撤去 | ヒイラギモクセイ 樹高(H)2.2m 幹周(C)8cm 枝張(W)2.0m | 11 | 建と監 本 | | | 見積023-5 17 見積 |
| 同上処分費 | | 11 | 建処 本 | | | 見積023-5 18 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| 外構 | | とりこわし工事 | | | | |
|-------------|---|---------|----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 178 樹木撤去 | ヒイラギモクセイ 樹高(H)2.2m 幹周(C)8cm 枝張(W)1.5m | 7 | 建と監 本 | | | 見積023-5 19 見積 |
| 同上処分費 | | 7 | 建処 本 | | | 見積023-5 20 見積 |
| 194 樹木撤去 | ウツトボックス 樹高(H)1.0m 幹周(C)10cm 枝張(W)0.8m | 58 | 建と監 株 | | | 見積023-5 21 見積 |
| 同上処分費 | | 58 | 建処 株 | | | 見積023-5 22 見積 |
| 195 樹木撤去 | ウツトボックス 樹高(H)0.8m 幹周(C)10cm 枝張(W)0.7m | 54 | 建と監 株 | | | 見積023-5 23 見積 |
| 同上処分費 | | 54 | 建処 株 | | | 見積023-5 24 見積 |
| 248 樹木撤去 | アワシ 樹高(H)1.2m 幹周(C)10cm 枝張(W)0.8m | 2 | 建と監 株 | | | 見積023-5 25 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 建処 株 | | | 見積023-5 26 見積 |
| 249 樹木撤去 | アワシ 樹高(H)1.2m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.8m | 2 | 建と監 株 | | | 見積023-5 27 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 建処 株 | | | 見積023-5 28 見積 |
| 250 樹木撤去 | アワシ 樹高(H)0.7m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.6m | 1 | 建と監 株 | | | 見積023-5 29 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 株 | | | 見積023-5 30 見積 |
| 251 樹木撤去 | アワシ 樹高(H)0.6m 幹周(C)10cm 枝張(W)0.5m | 2 | 建と監 株 | | | 見積023-5 31 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 建処 株 | | | 見積023-5 32 見積 |
| 252 樹木撤去 | アワシ 樹高(H)1.0m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.7m | 1 | 建と監 株 | | | 見積023-5 33 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| 外構 | | とりこわし工事 | | | | |
|-----------------|---|---------|----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 株 | | | 見積023-5 34 見積 |
| 253 樹木撤去 | アワシ 樹高(H)0.9m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.8m | 2 | 建と監 株 | | | 見積023-5 35 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 建処 株 | | | 見積023-5 36 見積 |
| 254 樹木撤去 | アワシ 樹高(H)0.8m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.8m | 2 | 建と監 株 | | | 見積023-5 37 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 建処 株 | | | 見積023-5 38 見積 |
| 【マツホ-ル撤去】 | | | | | | (コメント) |
| 13 雨水マツホ-ル撤去 | 内空450×450 H=880 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 39 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 40 見積 |
| 14 電気マツホ-ル撤去 | 内空1,300×1,300 H=1,440 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 41 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 42 見積 |
| 15 雨水マツホ-ル撤去 | 内空450×450 H=850 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 43 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 44 見積 |
| 16 電気マツホ-ル撤去 | 内空900×900 H=1,010 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 45 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 46 見積 |
| 17 雨水マツホ-ル撤去 | 内空450×450 H=740 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 47 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| 外構 | | とりこわし工事 | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 48 見積 |
| 98 汚水マンホールの撤去 | 内空φ100 H=1,580 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 49 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 50 見積 |
| 99 雨水マンホールの撤去 | 内空450×450 H=670 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 51 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 52 見積 |
| 100 汚水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,590 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 53 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 54 見積 |
| 101 雨水マンホールの撤去 | 内空450×450 H=740 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 55 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 56 見積 |
| 102 汚水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,580 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 57 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 58 見積 |
| 103 汚水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,610 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 59 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 60 見積 |
| 104 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=750 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 61 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 62 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| 外構 | | とりこわし工事 | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 105 汚水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=910 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 63 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 64 見積 |
| 106 電気マンホールの撤去 | 内空1,000×1,000 H=1,530 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 65 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 66 見積 |
| 107 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=820 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 67 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 68 見積 |
| 108 汚水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=710 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 69 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 70 見積 |
| 109 汚水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=670 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 71 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 72 見積 |
| 110 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,150 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 73 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 74 見積 |
| 111 汚水マンホールの撤去 | 内空450×450 H=540 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 75 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 76 見積 |
| 112 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,370 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 77 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| 外構 | | とりこわし工事 | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 78 見積 |
| 114 汚水マンホールの撤去 | 内空φ100 H=1,550 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 79 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 80 見積 |
| 115 汚水マンホールの撤去 | 内空φ100 H=1,830 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 81 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 82 見積 |
| 116 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,240 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 83 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 84 見積 |
| 117 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,010 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 85 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 86 見積 |
| 118 汚水マンホールの撤去 | 内空φ100 H=1,450 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 87 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 88 見積 |
| 119 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=750 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 89 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 90 見積 |
| 120 汚水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=970 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 91 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 92 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

| 外構 | | とりこわし工事 | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 122 電気マンホールの撤去 | 内空1,200×1,200 H=1,480 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 93 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 94 見積 |
| 126 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,080 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 95 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 96 見積 |
| 127 汚水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,060 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 97 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 98 見積 |
| 128 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,330 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 99 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 100 見積 |
| 129 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,240 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 101 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 102 見積 |
| 130 汚水マンホールの撤去 | 内空450×450 H=910 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 103 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 104 見積 |
| 142 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,080 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 105 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 建処 基 | | | 見積023-5 106 見積 |
| 143 雨水マンホールの撤去 | 内空600×600 H=1,310 壁厚100 | 1 | 建と監 基 | | | 見積023-5 107 見積 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 構内配電線路 | | 構内配電線路設備 | | |
|--------------|------------------|--------|----------|----------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| 600V CVケーブル | 5.5mm2- 2C 管内 | 36 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0280 |
| 600V CVケーブル | 5.5mm2- 3C 管内 | 24 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0281 |
| 600V CVケーブル | 8mm2- 3C 管内 | 64 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0282 |
| 600V CVケーブル | 14mm2- 3C 管内 | 131 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0283 |
| 600V CVケーブル | 22mm2- 3C 管内 | 239 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0284 |
| 600V CVケーブル | 38mm2- 3C 管内 | 50 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0285 |
| 6kV CVTケーブル | 38mm2 管内 | 92 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0286 |
| 600V CVTケーブル | 22mm2 管内 | 105 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0287 |
| 600V CVTケーブル | 38mm2 管内 | 306 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0288 |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 管内 | 318 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0289 |
| 600V CVTケーブル | 100mm2 管内 | 193 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0290 |
| 600V CVTケーブル | 150mm2 管内 | 123 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0291 |
| 600V CVTケーブル | 200mm2 管内 | 64 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0292 |
| HPケーブル | 1.2 mm- 5P 管内 | 20 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0293 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 構内配電線路 | | 構内配電線路設備 | | |
|--------------------------|-----------------------|--------|----------|----------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| EM-FP-Cケーブ ^ル | 60mm2- 2C 管内 | 9 | 建と監 m | | | 代価表 0294 複合単価 |
| EM-FP-Cケーブ ^ル | 38mm2- 3C 管内 | 33 | 建と監 m | | | 代価表 0295 複合単価 |
| EM-FP-Cケーブ ^ル | 60mm2- 3C 管内 | 41 | 建と監 m | | | 代価表 0296 複合単価 |
| EM-CEEケーブ ^ル | 2mm2- 10C 管内 | 27 | 建と監 m | | | 代価表 0297 複合単価 |
| CEE | 2mm2-16C | 21 | 建と監 m | | | 代価表 0158 複合単価 |
| EM-CEE-Sケーブ ^ル | 2mm2- 2C 管内 | 32 | 建と監 m | | | 代価表 0298 複合単価 |
| EM-CEE-Sケーブ ^ル | 2mm2- 15C 管内 | 20 | 建と監 m | | | 代価表 0299 複合単価 |
| (電線管類) | | | | | | (コメント) |
| 硬質ビニル電線管 撤去 | (VE36, HIVE36) 再使用しない | 40 | 建と監 m | | | E0-471131 No. 4 標準 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G70) 再使用しない | 30 | 建と監 m | | | E0-471111 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成 樹脂管 (FEP) | (30) | 55 | 建と監 m | | | 代価表 0300 複合単価 |
| 波付硬質合成 樹脂管 (FEP) | (50) | 502 | 建と監 m | | | 代価表 0301 複合単価 |
| 波付硬質合成 樹脂管 (FEP) | (65) | 493 | 建と監 m | | | 代価表 0302 複合単価 |
| 波付硬質合成 樹脂管 (FEP) | (80) | 363 | 建と監 m | | | 代価表 0303 複合単価 |
| 計 | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 構内配電路設備 | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|---------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (盤類) | | | | | | (コメント) |
| 高压受電盤 | 7.2kV 8kA | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0159 複合単価 |
| 低压電灯盤1 | 800mm超過 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0160 複合単価 |
| 低压動力盤1 | 800mm超過 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0161 複合単価 |
| 低压動力盤2 | 800mm超過 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0162 複合単価 |
| 低压動力盤3 | 800mm超過 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0163 複合単価 |
| 保安動力盤1 | 800mm超過 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0164 複合単価 |
| 保安動力盤2 | 800mm超過 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0165 複合単価 |
| 保安動力盤3 | 800mm超過 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0166 複合単価 |
| 保安電力盤1 | 800mm超過 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0167 複合単価 |
| 高压進相コンデンサ (60Hz用) | 油入式 (L=6%用) 100kvar | 1 | 建と監 台 | | | 代価表 0304 複合単価 |
| 変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4306-2013 | モーター 単相 6kV-210/105V 150kVA | 1 | 建と監 台 | | | 代価表 0305 複合単価 |
| 変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4306-2013 | モーター 単相 6kV-210/105V 300kVA | 1 | 建と監 台 | | | 代価表 0306 複合単価 |
| 変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4306-2013 | モーター 三相 6kV-210V 300kVA | 1 | 建と監 台 | | | 代価表 0307 複合単価 |
| スコット | トランス 3φ-1φ 100kVA | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0168 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 構内配電路設備 | | |
|----------|-------|---------|----------|---------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 電灯分電盤 | L-1A | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0169 複合単価 |
| 電灯分電盤 | L-1B | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0170 複合単価 |
| 電灯分電盤 | L-1C | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0171 複合単価 |
| 電灯分電盤 | L-2A | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0172 複合単価 |
| 電灯分電盤 | L-2B | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0173 複合単価 |
| 電灯分電盤 | 1AL | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0174 複合単価 |
| 電灯分電盤 | 1BL | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0175 複合単価 |
| 電灯分電盤 | 2AL | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0176 複合単価 |
| 電灯分電盤 | 2BL | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0177 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-1 | 2 | 建と監 面 | | | 代価表 0178 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-2 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0179 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-2-1 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0180 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-3 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0181 複合単価 |
| 動力分電盤 | P-MR | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0182 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-4 | 2 | 建と監 面 | | | 代価表 0183 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 構内配電路設備 | | |
|----------------|------|---------|----------|---------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 動力分電盤 | S-R | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0184 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-MR | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0185 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-CT | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0186 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-F | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0187 複合単価 |
| 動力分電盤 | P-1 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0188 複合単価 |
| 動力分電盤 | P-3 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0189 複合単価 |
| 動力分電盤 | P-4 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0190 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-A | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0191 複合単価 |
| 動力分電盤 | S-B | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0192 複合単価 |
| 動力分電盤 | M-1 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0193 複合単価 |
| 揚水ポンプ警報盤 | | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0194 複合単価 |
| ファンコイル操作盤No. 1 | | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0195 複合単価 |
| ファンコイル操作盤No. 2 | | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0196 複合単価 |
| ファンコイル操作盤No. 3 | | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0197 複合単価 |
| ファンコイル操作盤No. 4 | | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0198 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 構内配電路設備 | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|---------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 手元開閉器 | MCCB3P50AFx2 | 2 | 建と監 面 | | | 代価表 0199 複合単価 |
| (電線類) | | | | | | (コメント) |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 2,768 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない | 136 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 8mm2 × 1本 再使用しない | 24 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 14mm2 × 1本 再使用しない | 136 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 22mm2 × 1本 再使用しない | 51 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 38mm2 × 1本 再使用しない | 12 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| (ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| 600V CVケーブル | 14mm2- 2C 管内 | 28 | 建と監 m | | | 代価表 0308 複合単価 |
| 600V CVケーブル | 5.5mm2- 3C 管内 | 72 | 建と監 m | | | 代価表 0281 複合単価 |
| 600V CVケーブル | 8mm2- 3C 管内 | 128 | 建と監 m | | | 代価表 0282 複合単価 |
| 600V CVケーブル | 14mm2- 3C 管内 | 256 | 建と監 m | | | 代価表 0283 複合単価 |
| 600V CVケーブル | 22mm2- 3C 管内 | 169 | 建と監 m | | | 代価表 0284 複合単価 |
| 600V CVケーブル | 38mm2- 3C 管内 | 43 | 建と監 m | | | 代価表 0285 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 構内配電路設備 | | |
|------------------|------------------------|---------|----------|---------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 600V CVケーブル | 2mm2- 4C 管内 | 49 | 建と監 m | | | 代価表 0309 複合単価 |
| 600V CVケーブル | 3.5mm2- 4C 管内 | 7 | 建と監 m | | | 代価表 0310 複合単価 |
| 600V CVケーブル | 5.5mm2- 4C 管内 | 25 | 建と監 m | | | 代価表 0311 複合単価 |
| 600V CVTケーブル | 22mm2 管内 | 12 | 建と監 m | | | 代価表 0287 複合単価 |
| 600V CVTケーブル | 38mm2 管内 | 52 | 建と監 m | | | 代価表 0288 複合単価 |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 管内 | 407 | 建と監 m | | | 代価表 0289 複合単価 |
| 600V CVTケーブル | 100mm2 管内 | 157 | 建と監 m | | | 代価表 0290 複合単価 |
| 600V CVTケーブル | 150mm2 管内 | 36 | 建と監 m | | | 代価表 0291 複合単価 |
| CVVケーブル | 1.25mm2- 3C 管内 | 124 | 建と監 m | | | 代価表 0312 複合単価 |
| EM-FP-Cケーブル | 22mm2- 2C 管内 | 56 | 建と監 m | | | 代価表 0313 複合単価 |
| EM-FP-Cケーブル | 60mm2- 2C 管内 | 208 | 建と監 m | | | 代価表 0294 複合単価 |
| EM-FP-Cケーブル | 38mm2- 3C 管内 | 27 | 建と監 m | | | 代価表 0295 複合単価 |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 1.6mm- 3C 管内 再使用しない | 65 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 2.0mm- 3C 管内 再使用しない | 96 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |
| (電線管類) | | | | | | (コメント) |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 構内配電路設備 | | |
|-------------|-------------------|---------|----------|---------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G22) 再使用しない | 56 | 建と監 m | | | E0-471111 No. 4 標準 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G28) 再使用しない | 113 | 建と監 m | | | E0-471111 No. 4 標準 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G36) 再使用しない | 18 | 建と監 m | | | E0-471111 No. 4 標準 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G42) 再使用しない | 11 | 建と監 m | | | E0-471111 No. 4 標準 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G70) 再使用しない | 11 | 建と監 m | | | E0-471111 No. 4 標準 |
| ケーブルラック 撤去 | 500mm幅 1段目 再使用しない | 11 | 建と監 m | | | E0-471410 No. 4 標準 |
| (ボックス類) | | | | | | (コメント) |
| 位置ボックス 撤去 | 再使用しない | 57 | 建と監 個 | | | E0-471310 No. 4 標準 |
| フルボックス SS形 | 200× 200× 100 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0314 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 300× 300× 200 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0315 複合単価 |
| フルボックス | 350x350x300(鋼板製) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0200 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 400× 400× 200 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0316 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 400× 400× 300 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0317 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 500× 500× 200 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0318 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 200× 200× 200 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0319 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 構内配電路設備 | | |
|-----------------------|--------------------|---------|----------|---------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| プルボックス | 450x450x200(鋼板製) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0201 複合単価 |
| プルボックス | 450x450x300(鋼板製) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0202 複合単価 |
| プルボックス | 500x500x350(鋼板製) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0203 複合単価 |
| (機器類) | | | | | | (コメント) |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1PL4A×1 | 16 | 建と監 個 | | | 代価表 0320 複合単価 |
| コンセント (金属プレート付) | 2P15A×1 ET 125V | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0321 複合単価 |
| コンセント (金属プレート付) | 2P15A×1 E 125V | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0322 複合単価 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|------------------------|---------------------------|---------|----------|------------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (開閉器) | | | | | | (コメント) |
| 手元開閉器 | 3P50AF+2P15AF | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0204 複合単価 |
| 手元開閉器 | 3P50A | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0205 複合単価 |
| 手元開閉器 | 2P50A | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0206 複合単価 |
| (照明器具) | | | | | | (コメント) |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 10W ×1 再使用しない | 52 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | つり下げ形 FL 20W ×1 再使用しない | 12 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 20W ×1 再使用しない | 1 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 20W ×1 再使用しない | 28 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 20W ×2 再使用しない | 30 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 20W ×2 再使用しない | 54 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 20W ×2 再使用しない | 2 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 20W ×5 再使用しない | 4 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 20W ×6 再使用しない | 8 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| Hfコンバクト 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない | 27 | 建と監 個 | | | E0-471135 No. 4 標準 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|----------|------------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FHT 42W ×2 再使用しない | 15 | 建と監 個 | | | E0-471135 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 40W ×1 再使用しない | 53 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 40W ×1 再使用しない | 3 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 40W ×2 再使用しない | 91 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 40W ×2 再使用しない | 39 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FHT 32W ×1 再使用しない | 28 | 建と監 個 | | | E0-471135 No. 4 標準 |
| Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない | 17 | 建と監 個 | | | E0-471135 No. 4 標準 |
| Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FHT 42W ×2 再使用しない | 40 | 建と監 個 | | | E0-471135 No. 4 標準 |
| Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FHT 42W ×2 再使用しない | 181 | 建と監 個 | | | E0-471135 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 40W ×3 再使用しない | 3 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 110W ×1 再使用しない | 4 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 110W ×2 再使用しない | 11 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 白熱灯器具 撤去 | シーリングライト 再使用しない | 1 | 建と監 個 | | | E0-471115 No. 4 標準 |
| Hfコンパクト 蛍光灯器具 取外し | 埋込形 FHT 42W ×3 再使用する | 7 | 建と監 個 | | | E0-471145 No. 4 標準 |
| 照明器具 | SH1-FBC20AF-20A | 6 | 建と監 個 | | | 代価表 0207 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|------------------|----------------------------|---------|----------|------------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 照明器具 | SH1-FBF20-10 | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0208 複合単価 |
| 照明器具 | SK1-FST10-401 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0209 複合単価 |
| 照明器具 | ST1-FBC10-201 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0210 複合単価 |
| 照明器具 | ST1-FSF22-20B | 7 | 建と監 個 | | | 代価表 0211 複合単価 |
| 照明器具 | ST1-FSF23-20B | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0212 複合単価 |
| 白熱灯器具 撤去 | シーリングライト 再使用しない | 5 | 建と監 個 | | | E0-471115 No. 4 標準 |
| 白熱灯器具 撤去 | 埋込灯 再使用しない | 83 | 建と監 個 | | | E0-471115 No. 4 標準 |
| 白熱灯器具 撤去 | 埋込灯 再使用しない | 110 | 建と監 個 | | | E0-471115 No. 4 標準 |
| (電線類) | | | | | | (コメント) |
| 600V絶縁電線 撤去 | 1.6mm × 1本 再使用しない | 3,880 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 15,349 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない | 348 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| (ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない | 100 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない | 16 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|----------------------------|--|---------|----------|------------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 600V絶縁ケーブ ^ル 撤去 | 1.6mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない | 93 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |
| 600V絶縁ケーブ ^ル 撤去 | 2.0mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない | 34 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |
| 600V CVケーブ ^ル | 5.5mm ² - 3C 管内 | 30 | 建と監 m | | | 代価表 0281 複合単価 |
| 600V CVケーブ ^ル | 22mm ² - 3C 管内 | 19 | 建と監 m | | | 代価表 0284 複合単価 |
| FCPEVケーブ ^ル | 0.65mm ² - 5P 管内 | 19 | 建と監 m | | | 代価表 0323 複合単価 |
| EM-FP-Cケーブ ^ル | 2.0mm ² - 2C 管内 | 318 | 建と監 m | | | 代価表 0324 複合単価 |
| (電線管類) | | | | | | (コメント) |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去 | 16 再使用しない | 2,273 | 建と監 m | | | E0-471133 No. 4 標準 |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去 | 22 再使用しない | 635 | 建と監 m | | | E0-471133 No. 4 標準 |
| (ボックス類) | | | | | | (コメント) |
| 位置ボックス 撤去 | 再使用しない | 149 | 建と監 個 | | | E0-471310 No. 4 標準 |
| プルボックス | 150x150x100(鋼板製) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0213 複合単価 |
| (機器類) | | | | | | (コメント) |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×1 | 103 | 建と監 個 | | | 代価表 0325 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×2 | 25 | 建と監 個 | | | 代価表 0326 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|-----------------------|---------------------------|---------|----------|------------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×3 | 23 | 建と監 個 | | | 代価表 0327 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×4 | 7 | 建と監 個 | | | 代価表 0328 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×5 | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0329 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×6 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0330 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 3W15A×1 | 23 | 建と監 個 | | | 代価表 0331 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×1 3W15A×1 | 10 | 建と監 個 | | | 代価表 0332 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×3 3W15A×1 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0333 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×4 3W15A×1 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0334 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 3W15A×2 | 6 | 建と監 個 | | | 代価表 0335 複合単価 |
| 埋込スイッチ | 1P15Ax・3Wx2(SUSプレート) | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0214 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 4W15A×2 | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0336 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×1 1PL4A×1 | 31 | 建と監 個 | | | 代価表 0337 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×2 1PL4A×1 | 7 | 建と監 個 | | | 代価表 0338 複合単価 |
| タンブラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×3 1PL4A×1 | 7 | 建と監 個 | | | 代価表 0339 複合単価 |
| 埋込スイッチ | 1Px1・3Wx1・PLSWx1(SUSプレート) | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0215 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|---------------------|-----------------------------|---------|----------|------------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 埋込スイッチ | 1P×2・3W×1・PLSW×1 (SUSﾌﾟﾚｰﾄ) | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0216 |
| コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1 125V | 9 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0340 |
| コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2 125V | 167 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0341 |
| コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1 E 125V | 6 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0322 |
| コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2 E 125V | 180 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0342 |
| 埋込コンセント | 2P15AE付x3 (SUSﾌﾟﾚｰﾄ) | 6 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0217 |
| コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1 LK 125V | 13 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0343 |
| コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1 EET 125V | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0344 |
| コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2 EET 125V | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0345 |
| コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2 ELK 125V | 17 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0346 |
| 埋込コンセント | 2P20A 250V (SUSﾌﾟﾚｰﾄ) | 12 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0218 |
| 埋込コンセント | 2P15Ax5 E付 | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0219 |
| 埋込コンセント | 2P30A 250V | 7 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0220 |
| ﾌｰｽﾀｰﾐﾅﾙ | | 7 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0221 |
| コンセント | ｱｯﾌﾟｺﾝ 2P15A 接地極付 125V | 40 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0347 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 弱電設備 | | |
|----------|------------------|---------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (機器類) | | | | | | (コメント) |
| 子時計 | | 66 | 建と監 台 | | | 代価表 0224 複合単価 |
| 非常放送アンプ | 400W | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0225 複合単価 |
| 放送アンプ | 30W | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0226 複合単価 |
| 電源カットリレー | | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0227 複合単価 |
| リモートマイク | | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0228 複合単価 |
| アッテネーター | | 39 | 建と監 個 | | | 代価表 0229 複合単価 |
| 天井スピーカー | | 109 | 建と監 個 | | | 代価表 0230 複合単価 |
| 壁掛スピーカー | | 5 | 建と監 個 | | | 代価表 0231 複合単価 |
| インターホン親機 | 電話形複合式 1局 壁掛形 | 4 | 建と監 台 | | | 代価表 0349 複合単価 |
| インターホン子機 | スピーカー形 玄関用 壁掛形 | 2 | 建と監 台 | | | 代価表 0350 複合単価 |
| トイレ呼出表示器 | 3L | 1 | 建と監 台 | | | 代価表 0232 複合単価 |
| トイレ呼出錠 | | 3 | 建と監 台 | | | 代価表 0233 複合単価 |
| 出退表示器 | | 7 | 建と監 台 | | | 代価表 0234 複合単価 |
| 測時器 | デジタル | 2 | 建と監 台 | | | 代価表 0235 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 弱電設備 | | |
|---------------|---------------|---------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1点発信機 | | 4 | 建と監 台 | | | 代価表 0236 複合単価 |
| 壁付電話機 | | 60 | 建と監 台 | | | 代価表 0237 複合単価 |
| 電話交換機 | | 1 | 建と監 台 | | | 代価表 0238 複合単価 |
| 直列ニット(施工費) | 中間 | 26 | 建と監 個 | | | 代価表 0351 複合単価 |
| 直列ニット(施工費) | 端末 | 12 | 建と監 個 | | | 代価表 0352 複合単価 |
| テレビアンテナ | | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0239 複合単価 |
| テレビチューナー | | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0240 複合単価 |
| テレビ機器収容箱 A | | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0241 複合単価 |
| テレビ機器収容箱 B | 分配機D4内蔵 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0242 複合単価 |
| 受信機 | P型1級 80回線 自立形 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0353 複合単価 |
| 表示器 | 80L | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0243 複合単価 |
| 発信機 | P型1級 | 10 | 建と監 個 | | | 代価表 0244 複合単価 |
| 非常ベル | 150φ露出 | 11 | 建と監 個 | | | 代価表 0245 複合単価 |
| 表示灯 | | 10 | 建と監 個 | | | 代価表 0246 複合単価 |
| 光電式煙感知器 | 1種 非蓄積型 露出 | 39 | 建と監 個 | | | 代価表 0354 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 弱電設備 | | |
|----------|-----------|---------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| スポット形感知器 | 差動式 1種 露出 | 149 | 建と監 個 | | | 代価表 0355 複合単価 |
| スポット形感知器 | 定温式 1種 露出 | 9 | 建と監 個 | | | 代価表 0356 複合単価 |
| (盤類) | | | | | | (コメント) |
| 端子盤 | T-1A | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0247 複合単価 |
| 端子盤 | T-1B | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0248 複合単価 |
| 端子盤 | 1AT | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0249 複合単価 |
| 端子盤 | 1BT | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0250 複合単価 |
| 端子盤 | 1CT | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0251 複合単価 |
| 端子盤 | T-2 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0252 複合単価 |
| 端子盤 | T-2A | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0253 複合単価 |
| 端子盤 | T-2B | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0254 複合単価 |
| 端子盤 | 2AT | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0255 複合単価 |
| 端子盤 | 2BT | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0256 複合単価 |
| 端子盤 | 電話交換機用 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0257 複合単価 |
| (電線類) | | | | | | (コメント) |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 弱電設備 | | |
|----------------|-------------------|---------|----------|------|-----|-------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 1.2mm × 1本 再使用しない | 1,468 | 建と監 m | | | E0-472512 No.4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 531 | 建と監 m | | | E0-472512 No.4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 1.2mm × 1本 再使用しない | 487 | 建と監 m | | | E0-472512 No.4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 1.6mm × 1本 再使用しない | 2,190 | 建と監 m | | | E0-472512 No.4 標準 |
| 同軸ケーブル | 5C-2V 管内 | 268 | 建と監 m | | | 代価表 0357 複合単価 |
| 同軸ケーブル | S-7C-FB 管内 | 87 | 建と監 m | | | 代価表 0358 複合単価 |
| T1VFケーブル | 0.65mm-2C 管内 | 19 | 建と監 m | | | 代価表 0359 複合単価 |
| FCPEVケーブル | 0.65mm- 5P 管内 | 28 | 建と監 m | | | 代価表 0323 複合単価 |
| FCPEVケーブル | 0.65mm- 30P 管内 | 85 | 建と監 m | | | 代価表 0360 複合単価 |
| CPEV | 0.65-2C | 958 | 建と監 m | | | 代価表 0258 複合単価 |
| CPEV-S | 0.9-2P | 93 | 建と監 m | | | 代価表 0259 複合単価 |
| FCPEV-Sケーブル | 0.9 mm- 5P 管内 | 6 | 建と監 m | | | 代価表 0361 複合単価 |
| CPEV-S | 0.9-4P | 112 | 建と監 m | | | 代価表 0260 複合単価 |
| AEケーブル | 1.2 mm- 2C 管内 | 493 | 建と監 m | | | 代価表 0362 複合単価 |
| AEケーブル | 1.2 mm- 4C 管内 | 103 | 建と監 m | | | 代価表 0363 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 弱電設備 | | |
|--------------------------------|-------------------|---------|----------|------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| AEケーブ ^ル | 1.2 mm- 5P 管内 | 27 | 建と監 m | | | 代価表 0364 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 2C 管内 | 708 | 建と監 m | | | 代価表 0365 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 3C 管内 | 40 | 建と監 m | | | 代価表 0366 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 5P 管内 | 131 | 建と監 m | | | 代価表 0293 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 7P 管内 | 45 | 建と監 m | | | 代価表 0367 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 10P 管内 | 186 | 建と監 m | | | 代価表 0368 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 15P 管内 | 31 | 建と監 m | | | 代価表 0369 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 20P 管内 | 166 | 建と監 m | | | 代価表 0370 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 30P 管内 | 125 | 建と監 m | | | 代価表 0371 複合単価 |
| HPケーブ ^ル | 1.2 mm- 25P 管内 | 47 | 建と監 m | | | 代価表 0372 複合単価 |
| (電線管類) | | | | | | (コメント) |
| ねじなし電線管 撤去 | (E25) 再使用しない | 192 | 建と監 m | | | E0-471113 No. 4 標準 |
| ねじなし電線管 撤去 | (E31) 再使用しない | 31 | 建と監 m | | | E0-471113 No. 4 標準 |
| ねじなし電線管 撤去 | (E39) 再使用しない | 118 | 建と監 m | | | E0-471113 No. 4 標準 |
| 合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去 | 16 再使用しない | 1,920 | 建と監 m | | | E0-471133 No. 4 標準 |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 弱電設備 | | |
|--------------------------------|------------------|---------|----------|------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去 | 22 再使用しない | 220 | 建と監 m | | | E0-471133 No. 4 標準 |
| 合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去 | 28 再使用しない | 10 | 建と監 m | | | E0-471133 No. 4 標準 |
| (ボックス類) | | | | | | (コメント) |
| 位置ボックス 撤去 | 再使用しない | 14 | 建と監 個 | | | E0-471310 No. 4 標準 |
| フルボックス | 150x150x100(鋼板製) | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0213 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 200× 200× 100 | 7 | 建と監 個 | | | 代価表 0314 複合単価 |
| フルボックス | 200x200x150(鋼板製) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0261 複合単価 |
| フルボックス | 250x250x200(鋼板製) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0262 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 300× 300× 200 | 10 | 建と監 個 | | | 代価表 0315 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 400× 400× 300 | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0317 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 500× 500× 300 | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0373 複合単価 |
| フルボックス SS形 | 500× 500× 400 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0374 複合単価 |
| フルボックス | 300x300x150(鋼板製) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0263 複合単価 |
| (機器類) | | | | | | (コメント) |
| 埋込 | 電話コンセント(SUSプレート) | 76 | 建と監 個 | | | 代価表 0264 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 外来管理治療棟 | | 処分費 | | |
|----------|------------|---------|---------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (処分費) | | | | | | (コメント) |
| ランプ処分費 | FL10W | 52 | 建処 本 | | | ランプ 処分 1 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FL15W | 13 | 建処 本 | | | ランプ 処分 2 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FL20W | 182 | 建処 本 | | | ランプ 処分 2 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FL32W | 81 | 建処 本 | | | ランプ 処分 4 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FL36W | 30 | 建処 本 | | | ランプ 処分 4 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FL40W | 316 | 建処 本 | | | ランプ 処分 4 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | HF32W | 487 | 建処 本 | | | ランプ 処分 4 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FC40W | 9 | 建処 本 | | | ランプ 処分 4 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FCL30W | 1 | 建処 本 | | | ランプ 処分 3 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FCL40W | 31 | 建処 本 | | | ランプ 処分 4 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | FCL100W | 26 | 建処 本 | | | ランプ 処分 5 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | シーリングライト | 5 | 建処 本 | | | ランプ 処分 7 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | タ°ウンライト | 83 | 建処 本 | | | ランプ 処分 6 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | タ°ウンライト 非常 | 110 | 建処 本 | | | ランプ 処分 6 建設廃棄物受入料金 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | エ渡り廊下 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|------------------------|-------------------------|-------|----------|------------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (機器類) | | | | | | (コメント) |
| 蛍光灯器具 撤去 | 埋込形 FL 20W ×2 再使用しない | 10 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 白熱灯器具 撤去 | 埋込灯 再使用しない | 9 | 建と監 個 | | | E0-471115 No. 4 標準 |
| タンプ・ラスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×1 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0325 複合単価 |
| タンプ・ラスイッチ (金属プレート付) | 3W15A×1 | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0331 複合単価 |
| コンセント (金属プレート付) | 2P15A×2 125V | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0378 複合単価 |
| (ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 400 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| EM-FP-Cケーブル | 2.0mm- 2C 管内 | 41 | 建と監 m | | | 代価表 0324 複合単価 |
| (ボックス類) | | | | | | (コメント) |
| 位置ボックス 撤去 | 再使用しない | 2 | 建と監 個 | | | E0-471310 No. 4 標準 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | エ渡り廊下 | | 処分費 | | |
|----------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (処分費) | | | | | | (コメント) |
| ランプ処分費 | FL20W | 20 | 建処 本 | | | ランプ 処分 2 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | タカナイト | 9 | 建処 本 | | | ランプ 処分 6 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | 運搬費 | 0.03 | 建と監 m3 | | | ランプ運搬費 1 見積 |
| 銅屑類 | 1号銅線 | 412 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価 P-797 |
| 銅屑類 | 被覆処理 | 574 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価 P-797 |
| 銅屑類 | 2号銅線 | 2 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価 P-797 |
| 銅屑類 | 被覆処理 | 3 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価 P-797 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | オ・カ渡り廊下 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|----------------------------|--|---------|----------|------------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (機器類) | | | | | | (コメント) |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 30W ×1 再使用しない | 8 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 白熱灯器具 撤去 | 埋込灯 再使用しない | 4 | 建と監 個 | | | E0-471115 No. 4 標準 |
| コンセント (金属プレート付) | 2P15A×2 125V | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0341 複合単価 |
| 7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付) | スイッチ2回路 | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0379 複合単価 |
| (ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 1.6mm ² 2C ビット・天井 再使用しない | 27 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない | 88 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 2.0mm ² 3C ビット・天井 再使用しない | 65 | 建と監 m | | | E0-472134 No. 4 標準 |
| EM-FCPEEケーブル 管内 | 1.2 mm ² 3P | 46 | 建と監 m | | | 代価表 0380 複合単価 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 発電機室 | | 幹線設備 | | |
|------------|-------------|------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (盤類) | | | | | | (コメント) |
| 発電機補機盤 | | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0267 複合単価 |
| 空調開閉器盤 | AS-1 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0268 複合単価 |
| 空調開閉器盤 | AS-2 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0269 複合単価 |
| (発電機類) | | | | | | (コメント) |
| 発電機 | 450kVA | 1 | 建と監 台 | | | 発電機室 1 見積 |
| 燃料小出槽 | 950L | 1 | 建と監 台 | | | 発電機室 2 見積 |
| 排気管 | 250A | 2 | 建と監 m | | | 発電機室 3 見積 |
| 通気管 | 32A | 2 | 建と監 m | | | 発電機室 4 見積 |
| 燃料管 | 15A SGP | 5 | 建と監 m | | | 発電機室 5 見積 |
| (ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| EM-CEケーブル | 8mm2- 3C 管内 | 46 | 建と監 m | | | 代価表 0382 複合単価 |
| EM-CETケーブル | 22mm2 管内 | 23 | 建と監 m | | | 代価表 0383 複合単価 |
| EM-CETケーブル | 100mm2 管内 | 23 | 建と監 m | | | 代価表 0377 複合単価 |
| EM-CETケーブル | 150mm2 管内 | 67 | 建と監 m | | | 代価表 0384 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 発電機室 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|-----------------------|-------------------------|------|----------|------------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (機器類) | | | | | | (コメント) |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 30W ×2 再使用しない | 8 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| 照明器具 | LEDスポットライト | 2 | 建と監 台 | | | 代価表 0272 複合単価 |
| (電線・ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| 600V絶縁電線 撤去 | 1.6mm × 1本 再使用しない | 166 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 90 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない | 11 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| EM-CEケーブル | 3.5mm2- 2C 管内 | 7 | 建と監 m | | | 代価表 0386 複合単価 |
| EM-CEケーブル | 5.5mm2- 3C 管内 | 11 | 建と監 m | | | 代価表 0387 複合単価 |
| EM-CEEケーブル | 2mm2- 3C 管内 | 12 | 建と監 m | | | 代価表 0388 複合単価 |
| EM-CEEケーブル | 2mm2- 10C 管内 | 7 | 建と監 m | | | 代価表 0297 複合単価 |
| レースウェイ | 45mmx40mm | 19 | 建と監 個 | | | 代価表 0273 複合単価 |
| ケーブルボックス | 150x150x100(鋼板製) | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0213 複合単価 |
| クランプスイッチ (金属プレート付) | 1P15A×1 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0325 複合単価 |
| クランプスイッチ (金属プレート付) | 3W15A×1 | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0331 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 発電機室 | | 処分費 | | |
|----------|------------|------|-----------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (処分費) | | | | | | (コメント) |
| ランプ処分費 | HF32W | 8 | 建処 本 | | | ランプ 処分 4 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | LEDスポットライト | 2 | 建処 本 | | | ランプ 処分 7 建設廃棄物受入料金 |
| ランプ処分費 | 運搬費 | 0.01 | 建と監 m3 | | | ランプ運搬費 1 見積 |
| 銅屑類 | 1号銅線 | 277 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価 P-797 |
| 銅屑類 | 被覆処理 | 373 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価 P-797 |
| 銅屑類 | 2号銅線 | 9 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価 P-797 |
| 銅屑類 | 被覆処理 | 14 | 建と監 kg | | | 刊行物 建設物価 P-797 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 受水槽 | | 幹線設備工事 | | |
|---|-------------------|-----|----------|--------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (盤類) | | | | | | (コメント) |
| 動力操作盤 | P-1 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0277 複合単価 |
| 動力操作盤 | P-1-1 | 1 | 建と監 面 | | | 代価表 0278 複合単価 |
| (ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| 600V絶縁電線 撤去 | 14mm2 × 1本 再使用しない | 54 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| CVVケーブル | 2mm2- 4C 管内 | 10 | 建と監 m | | | 代価表 0389 複合単価 |
| (配管類) | | | | | | (コメント) |
| ねじなし電線管 撤去 | (E31) 再使用しない | 15 | 建と監 m | | | E0-471113 No. 4 標準 |
| 合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去 (その他) | 22 再使用しない | 10 | 建と監 m | | | E0-471133 No. 4 標準 |
| | | | | | | (コメント) |
| 電極 | 4P | 2 | 建と監 組 | | | 代価表 0279 複合単価 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 電気設備解体工事 | | 受水槽 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----|----------|------------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (機器類) | | | | | | (コメント) |
| 蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 40W ×1 再使用しない | 1 | 建と監 個 | | | E0-471170 No. 4 標準 |
| スイッチ (金属プレート付) | 1P15A×1 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0325 複合単価 |
| スイッチ (金属プレート付) | 1P15A×2 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0326 複合単価 |
| (電線類) | | | | | | (コメント) |
| 600V絶縁電線 撤去 | 1.6mm × 1本 再使用しない | 25 | 建と監 m | | | E0-472512 No. 4 標準 |
| (配管類) | | | | | | (コメント) |
| 合成樹脂製可とう 電線管 (P管、CD管) 撤去 | 14 再使用しない | 10 | 建と監 m | | | E0-471133 No. 4 標準 |
| (ボックス類) | | | | | | (コメント) |
| 位置ボックス 撤去 | 再使用しない | 3 | 建と監 個 | | | E0-471310 No. 4 標準 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | 衛生器具設備 | | |
|----------|------|----------|----------|--------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 洗面器 | (撤去) | 12 | 建と監 組 | | | 代価表 0431 複合単価 |
| 身障者用洗面器 | (撤去) | 1 | 建と監 組 | | | 代価表 0432 複合単価 |
| 和便器 | (撤去) | 5 | 建と監 組 | | | 代価表 0433 複合単価 |
| 小便器 | (撤去) | 7 | 建と監 組 | | | 代価表 0434 複合単価 |
| 掃除流し | (撤去) | 2 | 建と監 組 | | | 代価表 0435 複合単価 |
| 汚物流し | (撤去) | 2 | 建と監 組 | | | 代価表 0436 複合単価 |
| 自在水栓 | (撤去) | 48 | 建と監 個 | | | 代価表 0437 複合単価 |
| 万能ホーム水栓 | (撤去) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0438 複合単価 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | 給水設備 | | |
|------------------|-------------|----------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 屋内一般 VB 20 | 290 | 建と監 m | | | 代価表 0439 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 屋内一般 VB 25 | 288 | 建と監 m | | | 代価表 0440 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 屋内一般 VB 32 | 41 | 建と監 m | | | 代価表 0441 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 屋内一般 VB 40 | 115 | 建と監 m | | | 代価表 0442 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 屋内一般 VB 50 | 237 | 建と監 m | | | 代価表 0443 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 屋内一般 VB 65 | 64 | 建と監 m | | | 代価表 0444 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 屋内一般 VB 80 | 115 | 建と監 m | | | 代価表 0445 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 屋内一般 VB 100 | 189 | 建と監 m | | | 代価表 0446 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 地中配線 VD 80 | 184 | 建と監 m | | | 代価表 0447 複合単価 |
| 給水・塩ビライニング鋼管(撤去) | 地中配線 VD 100 | 52 | 建と監 m | | | 代価表 0448 複合単価 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-15 | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0449 複合単価 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-20 | 12 | 建と監 個 | | | 代価表 0450 複合単価 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-25 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0451 複合単価 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-40 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0452 複合単価 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-50 | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0453 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | 排水設備 | | |
|-------------------|-------------|----------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 25 | 11 | 建と監 m | | | 代価表 0464 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 32 | 24 | 建と監 m | | | 代価表 0465 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 40 | 111 | 建と監 m | | | 代価表 0466 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 50 | 257 | 建と監 m | | | 代価表 0467 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 65 | 147 | 建と監 m | | | 代価表 0468 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 75 | 123 | 建と監 m | | | 代価表 0469 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 100 | 124 | 建と監 m | | | 代価表 0470 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 150 | 20 | 建と監 m | | | 代価表 0471 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 地中配管 VP 100 | 109 | 建と監 m | | | 代価表 0472 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 地中配管 VP 125 | 25 | 建と監 m | | | 代価表 0473 複合単価 |
| 排水・ヒューム管(撤去) | 地中配管 HP 100 | 7 | 建と監 m | | | 代価表 0474 複合単価 |
| 排水・ヒューム管(撤去) | 地中配管 HP 150 | 450 | 建と監 m | | | 代価表 0475 複合単価 |
| 排水・ヒューム管(撤去) | 地中配管 HP 200 | 215 | 建と監 m | | | 代価表 0476 複合単価 |
| 排水・ヒューム管(撤去) | 地中配管 HP 250 | 3 | 建と監 m | | | 代価表 0477 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COA-40 | 6 | 建と監 個 | | | 代価表 0478 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | 排水設備 | | |
|----------------|---------|----------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床上掃除口(撤去) | COA-50 | 21 | 建と監 個 | | | 代価表 0479 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COA-65 | 9 | 建と監 個 | | | 代価表 0480 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COA-80 | 5 | 建と監 個 | | | 代価表 0481 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COA-100 | 9 | 建と監 個 | | | 代価表 0482 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COB-50 | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0483 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COB-65 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0484 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COB-80 | 7 | 建と監 個 | | | 代価表 0485 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COB-100 | 4 | 建と監 個 | | | 代価表 0486 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COC-65 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0487 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COC-80 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0488 複合単価 |
| 床上掃除口(撤去) | COC-125 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0489 複合単価 |
| 排水目皿(撤去) | 100A | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0490 複合単価 |
| Uトラップ(撤去) | 100A | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0491 複合単価 |
| 掃除口(ボックス共)(撤去) | 100A | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0492 複合単価 |
| 床排水トラップ(撤去) | T5B-50 | 8 | 建と監 個 | | | 代価表 0493 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | 排水設備 | | |
|-----------|-----|----------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 通気金物(撤去) | 40A | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0494 複合単価 |
| 通気金物(撤去) | 50A | 6 | 建と監 個 | | | 代価表 0495 複合単価 |
| 通気金物(撤去) | 65A | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0496 複合単価 |
| 土工事 | | 1 | 建と監 式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 中継ポンプ槽撤去費 | | 1 | 建と監 式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | スプリンクラー設備 | | |
|--------------------|--------------|----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 25 | 800 | 建と監 m | | | 代価表 0499 複合単価 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 32 | 17 | 建と監 m | | | 代価表 0500 複合単価 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 40 | 105 | 建と監 m | | | 代価表 0501 複合単価 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 50 | 75 | 建と監 m | | | 代価表 0502 複合単価 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 65 | 304 | 建と監 m | | | 代価表 0503 複合単価 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 80 | 112 | 建と監 m | | | 代価表 0504 複合単価 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 100 | 37 | 建と監 m | | | 代価表 0505 複合単価 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 地中配管 SGP 25 | 3 | 建と監 m | | | 代価表 0506 複合単価 |
| 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去) | 地中配管 SGP 100 | 55 | 建と監 m | | | 代価表 0507 複合単価 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 50 | 16 | 建と監 m | | | 代価表 0508 複合単価 |
| 末端試験弁(撤去) | 25A | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0509 複合単価 |
| アラム弁(撤去) | 80A | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0510 複合単価 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-20 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0511 複合単価 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-25 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0512 複合単価 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-50 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0513 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | スプリンクラー設備 | | |
|---------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-100 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0514 複合単価 |
| 逆止弁(撤去) | CV10K-50 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0515 複合単価 |
| 逆止弁(撤去) | CV10K-100 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0516 複合単価 |
| フレキシブルジョイント (撤去) | 50-500L | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0517 複合単価 |
| 防虫網 (撤去) | 32A | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0518 複合単価 |
| スプリンクラーヘッド (撤去) | | 468 | 建と監 個 | | | 代価表 0519 複合単価 |
| 連結送水口(撤去) | 双口自立型 65×65×100 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0520 複合単価 |
| 土工事 | | 1 | 建と監 式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | 消火設備 | | |
|------------------------|--------------|----------|----------|------|-----|-----------------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 屋内消火栓(撤去) | HB-1A | 8 | 建と監 組 | | | 代価表 0522 複合単価 |
| 屋内消火栓 | HB-1A | 8 | 建と監 組 | | | (見積り・刊行物等) 複合単価 撤去代価表 |
| 消火・配管用炭素 鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 50 | 105 | 建と監 m | | | 代価表 0523 複合単価 |
| 消火・配管用炭素 鋼鋼管(白) | 屋内一般 SGP 50 | 105 | 建と監 m | | | (見積り・刊行物等) 複合単価 撤去代価表 |
| 消火・配管用炭素 鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 80 | 17 | 建と監 m | | | 代価表 0524 複合単価 |
| 消火・配管用炭素 鋼鋼管(白) | 屋内一般 SGP 80 | 17 | 建と監 m | | | (見積り・刊行物等) 複合単価 撤去代価表 |
| 消火・配管用炭素 鋼鋼管(白)(撤去) | 屋内一般 SGP 100 | 10 | 建と監 m | | | 代価表 0525 複合単価 |
| 消火・配管用炭素 鋼鋼管(白) | 屋内一般 SGP 100 | 10 | 建と監 m | | | (見積り・刊行物等) 複合単価 撤去代価表 |
| 消火・配管用炭素 鋼鋼管(白)(撤去) | 地中配管 SGP 100 | 178 | 建と監 m | | | 代価表 0526 複合単価 |
| 消火・配管用炭素 鋼鋼管(白) | 屋外埋設 SGP 100 | 178 | 建と監 m | | | (見積り・刊行物等) 複合単価 撤去代価表 |
| 土工事 | | 1 | 建と監 式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 衛生設備撤去工事 | | 蒸気設備 | | |
|----------------------|-------------|----------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 | 量 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋内露出 SGP 15 | 6 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0528 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋内露出 SGP 20 | 71 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0529 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋内露出 SGP 25 | 12 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0530 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋内露出 SGP 80 | 15 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0531 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋外配管 SGP 25 | 3 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0532 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋外配管 SGP 40 | 2 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0533 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋外配管 SGP 50 | 22 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0534 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋外配管 SGP 65 | 12 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0535 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (黒)(撤去) | 屋外配管 SGP 80 | 61 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0536 |
| 配管用炭素鋼鋼管 (白)(撤去) | 屋内露出 SGP 50 | 18 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0537 |
| 二方弁装置(撤去) | 20A×20A×15A | 6 | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0538 |
| スチームトラップ セット (撤去) | | 6 | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0539 |
| 減圧弁装置 (撤去) | | 1 | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0540 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-25 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0541 |
| 仕切弁(撤去) | GV10K-40 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 複合単価 0542 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 空調設備撤去工事 | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|-----|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 | 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-1 | 天井埋込4方向 冷房:16.0kW 暖房:20.0kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0548 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-2 | 天井埋込4方向 冷房:4.5kW 暖房:5.9kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0549 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-3 | 天井埋込4方向 冷房:5.6kW 暖房:7.1kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0550 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-4 | 天井埋込4方向 冷房:4.0kW 暖房:6.3kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0551 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-5 | 壁掛型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0552 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-6 | 天井吊露出型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0553 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-7 | 壁掛型 冷房:4.0kW 暖房:5.3kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0554 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-8 | 天井埋込4方向(1方向) 冷房:6.2kW 暖房:7.0kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0555 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-1 | 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 防振架台共 | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0556 |
| クリーンファンパナソニックユニット CFP-1 | 天井4方向外接続型 冷房:14.4kW 暖房:16.0kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0557 |
| 空冷ヒートポンプ式パナソニックエアコン ACP-2 | 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 防振架台共 | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0558 |
| クリーンファンパナソニックユニット CFP-2 | 天井4方向外接続型 冷房:11.2kW 暖房:12.6kW | 1 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0559 |
| 全熱交換器 HEU-1 | 床置型 800m3/h×200Pa | 1 | | 建と監 台 | | | 代価表 複合単価 0560 |
| 全熱交換器 HEU-2 | 床置型 800m3/h×200Pa | 1 | | 建と監 台 | | | 代価表 複合単価 0561 |
| ルームクーラー | | 27 | | 建と監 組 | | | 代価表 複合単価 0562 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 空調設備撤去工事 | | 配管設備 | | |
|-----------------------|-------------|----------|----------|------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 冷媒用被覆銅管 (撤去) | φ 6. 4 | 387 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0566 |
| 冷媒用被覆銅管 (撤去) | φ 9. 5 | 665 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0567 |
| 冷媒用被覆銅管 (撤去) | φ 12. 7 | 117 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0568 |
| 冷媒用被覆銅管 (撤去) | φ 15. 9 | 244 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0569 |
| 冷媒用被覆銅管 (撤去) | φ 19. 1 | 141 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0570 |
| 冷媒用被覆銅管 (撤去) | φ 25. 4 | 10 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0571 |
| 排水・硬質ポリ塩化 ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 20 | 214 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0572 |
| 排水・硬質ポリ塩化 ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 25 | 303 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0573 |
| 排水・硬質ポリ塩化 ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 30 | 52 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0574 |
| 排水・硬質ポリ塩化 ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 40 | 298 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0575 |
| 排水・硬質ポリ塩化 ビニル管(撤去) | 屋内一般 VP 50 | 6 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0576 |
| 配管用炭素銅鋼管 (白)(撤去) | 屋内一般 SGP 20 | 254 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0577 |
| 配管用炭素銅鋼管 (白)(撤去) | 屋内一般 SGP 25 | 94 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0578 |
| 配管用炭素銅鋼管 (白)(撤去) | 屋内一般 SGP 32 | 175 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0579 |
| 配管用炭素銅鋼管 (白)(撤去) | 屋内一般 SGP 40 | 197 | 建と監 m | | | 代価表 複合単価 0580 |

建築解体工事 細目別内訳

[illegible]

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 空調設備撤去工事 | | ダクト設備 | | |
|-------------------|-----------------|----------|----------|-------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| スパイラルダクト(撤去) | 200φ | 14 | 建と監 m | | | 代価表 0585 複合単価 |
| スパイラルダクト(撤去) | 250φ | 74 | 建と監 m | | | 代価表 0586 複合単価 |
| フレキシブルダクト (撤去) | 200φ | 39 | 建と監 m | | | 代価表 0587 複合単価 |
| 矩形ダクト (撤去) | 0.5t | 156 | 建と監 ㎡ | | | 代価表 0588 複合単価 |
| 吹出口 (撤去) | VHS 200×200 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0589 複合単価 |
| 同上ボックス (撤去) | 300×300×300H | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0590 複合単価 |
| 吸込口 (撤去) | 開閉型(F付) 200×200 | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0591 複合単価 |
| 同上ボックス(撤去) | 300×300×300H | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0592 複合単価 |
| 制気口(撤去) | BOX共 | 29 | 建と監 個 | | | 代価表 0593 複合単価 |
| 防火ダンパー(撤去) | VD 250φ | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0594 複合単価 |
| 差圧ダンパー(撤去) | 450CMH | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0595 複合単価 |
| 差圧ダンパー(撤去) | 550CMH | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0596 複合単価 |
| 定風量装置(撤去) | CAV 450CMH | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0597 複合単価 |
| 定風量装置(撤去) | CAV 550CMH | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0598 複合単価 |
| 深型ハイフット (撤去) | 250φ | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0599 複合単価 |

建築解体工事 細目別内訳

| 機械設備解体工事 | | 空調設備撤去工事 | | ダクト設備 | | |
|-------------|-----------------------|----------|----------|-------|-----|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ガラリ(撤去) | 500×400H | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0600 複合単価 |
| ガラリ(撤去) | 700×400H | 3 | 建と監 個 | | | 代価表 0601 複合単価 |
| RAチャンパー(撤去) | 3100×600×600H (GW内貼共) | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0602 複合単価 |
| RAチャンパー(撤去) | 2700×550×500H (GW内貼共) | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0603 複合単価 |
| RAチャンパー(撤去) | 1300×550×500H (GW内貼共) | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0604 複合単価 |
| 吸込口(撤去) | HS 300×300 | 2 | 建と監 個 | | | 代価表 0605 複合単価 |
| 同上ボックス(撤去) | 400×400×500H | 1 | 建と監 個 | | | 代価表 0606 複合単価 |
| たわみ継手(撤去) | | 5 | 建と監 個 | | | 代価表 0607 複合単価 |
| 保温撤去工事 | | 1 | 建と監 式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 発生材処理 | | | | | | (コメント) |
| 発生材処分 | 冷媒フロン回収含む | 1 | 建処 式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 発生材運搬 | | 1 | 建と監 式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(盛替) | | 幹線動力設備 | | 幹線動力設備 | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------|---------|--------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (電線・ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内) | 38mm2 | 30 | 電改 m | | | E0-132521 No. 4 補市 |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内) | 60mm2 | 15 | 電改 m | | | E0-132521 No. 4 補市 |
| EM-CETケーブル | 5.5mm2- 2C 管内 | 45 | 電改 m | | | E0-432631 No. 4 標準 |
| EM-CETケーブル | 38mm2 管内 | 2 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブル | 38mm2 FEP内(PF・CD) | 444 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブル | 60mm2 管内 | 108 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブル | 200mm2 FEP内(PF・CD) | 46 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブル | 250mm2 FEP内(PF・CD) | 135 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| 6kV EM-CETケーブル | 38mm2 管内 | 183 | 電改 m | | | E0-432638 No. 4 標準 |
| 6kV EM-CETケーブル | 38mm2 ラック | 10 | 電改 m | | | E0-432638 No. 4 標準 |
| 6kV EM-CETケーブル | 38mm2 FEP内(PF・CD) | 96 | 電改 m | | | E0-432638 No. 4 標準 |
| EM-CEE-Sケーブル | 2mm2- 2C FEP内(PF・CD) | 45 | 電改 m | | | E0-432642 No. 4 標準 |
| EM-FP-Cケーブル | 14mm2- 2C FEP内(PF・CD) | 108 | 電改 m | | | E0-432213 No. 4 標準 |
| (配管類) | | | | | | (コメント) |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(盛替) | | 幹線動力設備 | | 幹線動力設備 | | |
|-----------------|---------------|--------|---------|--------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 硬質ポリエチレン電線管(VE) | (22) 地中 | 44 | 電改 m | | | E0-431131 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (40) | 63 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (50) | 102 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (65) | 110 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (80) | 162 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (100) | 54 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| FEP管 附属品 | (50) 直線接続材 | 2 | 電改 個 | | | E1-100001 No. 4 独自 |
| FEP管 附属品 | (65) 直線接続材 | 2 | 電改 個 | | | E1-100001 No. 4 独自 |
| FEP管 附属品 | (100) 直線接続材 | 3 | 電改 個 | | | E1-100001 No. 4 独自 |
| レジン接続材 | CET38mm2用 | 5 | 電改 組 | | | 代価表 0424 複合単価 |
| レジン接続材 | CET60mm2用 | 1 | 電改 組 | | | 代価表 0425 複合単価 |
| レジン接続材 | CET200mm2用 | 1 | 電改 組 | | | 代価表 0426 複合単価 |
| レジン接続材 | CET250mm2用 | 1 | 電改 組 | | | 代価表 0427 複合単価 |
| レジン接続材 | FP14mm2-2C用 | 1 | 電改 組 | | | 代価表 0428 複合単価 |
| レジン接続材 | CEE-S2mm2-2C用 | 1 | 電改 組 | | | 代価表 0429 複合単価 |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(盛替) | | 幹線動力設備 | | 幹線動力設備 | | |
|------------------------------|---|--------|----------|--------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (構内配線) | | | | | | (コメント) |
| 地中埋設標 | キャップアイ | 7 | 電改 個 | | | E0-433371 No. 4 独自 |
| ﾌﾟﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ | 機械堀 1000*1000 1200 重荷重 | 1 | 電改 基 | | | E1-110011 No. 4 独自 |
| ﾌﾟﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ | 機械堀 900*900 900 重荷重 | 4 | 電改 基 | | | E1-110011 No. 4 独自 |
| ｸｰﾌﾟﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾞｽﾄ | 1000 75*75*9 | 8 | 電改 個 | | | E1-110012 No. 4 独自 |
| ｸｰﾌﾟﾙﾊﾝｶﾞｰ | 210*6 t | 16 | 電改 個 | | | E1-110014 No. 4 独自 |
| 支持碍子 | 50 | 16 | 電改 個 | | | E1-110015 No. 4 独自 |
| 接地 | A種接地地極 アース棒式 | 1 | 電改 式 | | | E1-100010 No. 4 独自 |
| 接地 | B種接地地極 アース棒式 | 1 | 電改 式 | | | E1-100010 No. 4 独自 |
| 接地 | D種接地地極 アース棒式 | 1 | 電改 式 | | | E1-100010 No. 4 独自 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm 63mm | 14 | 電改 か所 | | | E0-436442 No. 4 標準 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm 88mm | 1 | 電改 か所 | | | E0-436442 No. 4 標準 |
| 接地極埋設標 | 金属製 | 3 | 電改 枚 | | | E0-134141 No. 4 市場 |
| 埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W) 150 | 185 | 電改 m | | | E0-433372 No. 4 標準 |
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 149 | 電改 m3 | | | E0-436321 No. 4 標準 |

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(盛替) | | 弱電設備 | | 弱電設備 | | |
|---|-----------------------------|------|---------|------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (ケーブル類) | | | | | | (コメント) |
| EM-EEFケーブル | 2.0mm- 3C 管内 | 16 | 電改 m | | | E0-432611 No. 4 参考 |
| 600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF | 2.0mm- 3C ビット・天井 | 38 | 電改 m | | | E0-132621 No. 4 市場 |
| EM-EEFケーブル | 2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) | 27 | 電改 m | | | E0-432611 No. 4 参考 |
| EM-TKEEケーブル | 0.5 mm- 10P 管内 | 16 | 電改 m | | | E0-432665 No. 4 標準 |
| EM-TKEEケーブル | 0.5 mm- 10P ビット・天井 | 31 | 電改 m | | | E0-432665 No. 4 標準 |
| EM-TKEEケーブル | 0.5 mm- 10P FEP内 (PF・CD) | 27 | 電改 m | | | E0-432665 No. 4 標準 |
| EM同軸ケーブル | EM-S-7C-FB 管内 | 16 | 電改 m | | | E0-432684 No. 4 標準 |
| EM同軸ケーブル | EM-S-7C-FB ビット・天井 | 42 | 電改 m | | | E0-432684 No. 4 標準 |
| EM同軸ケーブル | EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD) | 27 | 電改 m | | | E0-432684 No. 4 標準 |
| EM-HPケーブル | 1.2 mm- 2C 管内 | 32 | 電改 m | | | E0-432670 No. 4 標準 |
| EM-HPケーブル | 1.2 mm- 2C ビット・天井 | 77 | 電改 m | | | E0-432670 No. 4 標準 |
| EM-HPケーブル | 1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD) | 27 | 電改 m | | | E0-432670 No. 4 標準 |
| EM-UTPケーブル | CAT6 4P 管内 | 32 | 電改 m | | | E0-432689 No. 4 標準 |
| EM-UTPケーブル | CAT6 4P ビット・天井 | 71 | 電改 m | | | E0-432689 No. 4 標準 |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(盛替) | | 弱電設備 | | 弱電設備 | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------|----------|------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| EM-UTPケーブル | CAT6 4P FEP内 (PF・CD) | 54 | 電改 m | | | E0-432689 No. 4 標準 |
| (配管類) | | | | | | (コメント) |
| 厚銅電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上) | (36) 露出(塗装無) | 64 | 電改 m | | | E1-100002 No. 4 独自 |
| 波付硬質合成 樹脂管(FEP) | (30) | 81 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成 樹脂管(FEP) | (50) | 384 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| FEP管 附属品 | (50) 直線接続材 | 5 | 電改 個 | | | E1-100001 No. 4 独自 |
| FEP管 附属品 | (30) 異種管接続材 | 8 | 電改 個 | | | E1-100001 No. 4 独自 |
| 地中埋設標 | キャップアイ | 4 | 電改 個 | | | E0-433371 No. 4 独自 |
| ブロックマンホール | 機械堀 900*900 900 重荷重 | 4 | 電改 基 | | | E1-110011 No. 4 独自 |
| ケーブルハンガー・ボースト | 1000 75*75*9 | 16 | 電改 個 | | | E1-110012 No. 4 独自 |
| ケーブルハンガー | 210*6 t | 32 | 電改 個 | | | E1-110014 No. 4 独自 |
| 支持碍子 | 65 | 32 | 電改 個 | | | E1-110015 No. 4 独自 |
| 機械はつり(タイモ ントカッターによる 配管用貫通口) | 100～150mm 63mm | 5 | 電改 か所 | | | E0-436442 No. 4 標準 |
| アルボックス (金属製) | 300× 300× 300 屋内用 (銅製) | 2 | 電改 個 | | | E1-100013 No. 4 独自 |
| アルボックス (金属製) | 300× 300× 300 屋外防水用 (SUS製) | 3 | 電改 個 | | | E1-100013 No. 4 独自 |

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(研修医棟改修) | | 幹線設備 | | 施工手間共一切 | | |
|---------------------------|----------------|------|---------|---------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (1)動力幹線設備 | | | | | | (コメント) |
| 動力盤 | P-1 取外し 移設 | 1 | 電改 面 | | | 代価表 0390 複合単価 |
| 600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE) | 22mm2 | 3 | 電改 m | | | E0-132511 No. 4 市場 |
| EM-CETケーブ ^ル | 150mm2 管内 | 2 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| 厚鋼電線管 (G) | 露出配管(塗装有) 92mm | 2 | 電改 m | | | E0-131111 No. 4 市加 |
| (2)電灯幹線設備 | | | | | | (コメント) |
| 600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE) | 22mm2 | 57 | 電改 m | | | E0-132511 No. 4 市場 |
| EM-CETケーブ ^ル | 22mm2 管内 | 6 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブ ^ル | 150mm2 管内 | 17 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブ ^ル | 250mm2 管内 | 6 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| ねじなし電線管 (E) | 露出配管 63mm | 3 | 電改 m | | | E0-131113 No. 4 市場 |
| 厚鋼電線管 (G) | 露出配管(塗装有) 54mm | 3 | 電改 m | | | E0-131111 No. 4 市加 |
| 厚鋼電線管 (G) | 露出配管 92mm | 12 | 電改 m | | | E0-131111 No. 4 市場 |
| 厚鋼電線管 (G) | 露出配管(塗装有) 92mm | 5 | 電改 m | | | E0-131111 No. 4 市加 |
| 厚鋼電線管 (G) | 露出配管 104mm | 6 | 電改 m | | | E0-131111 No. 4 市場 |

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(研修医棟改修) | | 自動火災報知設備 | | 施工手間共一切 | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|-----|---------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (1) 自動火災報知設備 | | | | | | (コメント) |
| 火災通報装置 | | 1 | 電改台 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 光電式SP感知器 | 2種 取外 再取付 | 1 | 電改個 | | | 代価表 0400 複合単価 |
| 差動式SP感知器 | 2種 | 1 | 電改個 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 差動式SP感知器 | 2種 取外 再取付 | 1 | 電改個 | | | 代価表 0402 複合単価 |
| 差動式SP感知器 | 2種 防水 | 2 | 電改個 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 差動式SP感知器 | 2種 防水 取外 再取付 | 5 | 電改個 | | | 代価表 0404 複合単価 |
| 定温式SP感知器 | 特種 防水 65℃ | 1 | 電改個 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 受信機 | P型 1級 (10回線) | 1 | 電改個 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 消防検査立会費 | P型 | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| EM-HPケーブル | 1.2 mm ² 2C ビッド・天井 | 25 | 電改m | | | E0-432670 No. 4 標準 |
| EM-HPケーブル | 1.2 mm ² 10P 管内 | 7 | 電改m | | | E0-432670 No. 4 標準 |
| EM-HPケーブル | 1.2 mm ² 10P ビッド・天井 | 23 | 電改m | | | E0-432670 No. 4 標準 |
| ねじなし電線管 (E) | 露出配管(塗装有) 31mm | 2 | 電改m | | | E0-131113 No. 4 市加 |
| 厚鋼電線管 (G) | 露出配管(塗装有) 28mm | 3 | 電改m | | | E0-131111 No. 4 市加 |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(研修医棟改修) | | 自動火災報知設備 | | 施工手間共一切 | | |
|----------------|-----------------------|----------|-----|---------|-----|---------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ケーブルボックス | SS 200x200x200 WP トーフ | 1 | 電改個 | | | 代価表 0394 複合単価 |
| 工事費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 試験調整費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 端子盤結線処理費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 消耗品雑材料費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 荷造運賃 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 交通費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 工事費 | (火災通報装置) | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 試験調整費 | (火災通報装置) | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 手続・立会試験費 | (火災通報装置) | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 消耗品雑材料費 | (火災通報装置) | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 荷造運賃 | (火災通報装置) | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 交通費 | (火災通報装置) | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| (2) 自動閉鎖設備 | | | | | | (コメント) |
| 工事費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(研修医棟改修) | | 自動火災報知設備 | | 施工手間共一切 | | |
|----------------|-----|----------|-----|---------|-----|---------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 試験調整費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 消耗品雑材料費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 交通費 | | 1 | 電改式 | | | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(研修医棟改修) | | 構内配電線路設備 | | 施工手間共一切 | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|------|---------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (1) 動力幹線設備 | | | | | | (コメント) |
| 埋設標識シート | 2倍長(W)150 | 8 | 電改m | | | E0-433372 No. 4 標準 |
| 根切り(機械) | バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 | 3 | 電改m3 | | | E0-436312 No. 4 標準 |
| 埋戻し | 機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 | 2.6 | 電改m3 | | | E0-436321 No. 4 標準 |
| 建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし | 0.4 | 電改m3 | | | E0-436331 No. 4 標準 |
| 砂利地業 | 切込み砂利 | 0.4 | 電改m3 | | | E0-436341 No. 4 標準 |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) | 22mm2 | 3 | 電改m | | | E0-132511 No. 4 市場 |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内) | 22mm2 | 93 | 電改m | | | E0-132521 No. 4 補市 |
| EM-CETケーブル | 100mm2 管内 | 2 | 電改m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブル | 100mm2 FEP内(PF・CD) | 11 | 電改m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブル | 150mm2 FEP内(PF・CD) | 36 | 電改m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管(塗装有) 82mm | 2 | 電改m | | | E0-131111 No. 4 市加 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (100) | 47 | 電改m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| (2) 電灯幹線設備 | | | | | | (コメント) |
| 地中埋設標 | コンクリート製 | 1 | 電改個 | | | E0-433371 No. 4 標準 |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(研修医棟改修) | | 構内配電線路設備 | | 施工手間共一切 | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 埋設標識シート | 2倍長(W)150 | 37 | 電改 m | | | E0-433372 No. 4 標準 |
| 根切り(機械) | バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型 | 34.9 | 電改 m3 | | | E0-436312 No. 4 標準 |
| 埋戻し | 機 械 バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型 | 33.1 | 電改 m3 | | | E0-436321 No. 4 標準 |
| 建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし | 1.9 | 電改 m3 | | | E0-436331 No. 4 標準 |
| 砂利地業 | 切込み砂利 | 1.9 | 電改 m3 | | | E0-436341 No. 4 標準 |
| ブロックマンホール | 機械堀 900*900 900 重荷重 | 1 | 電改 基 | | | E1-110011 No. 4 独自 |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内) | 22mm2 | 304 | 電改 m | | | E0-132521 No. 4 補市 |
| EM-CETケーブル | 22mm2 FEP内(PF・CD) | 38 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブル | 150mm2 FEP内(PF・CD) | 76 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| EM-CETケーブル | 250mm2 FEP内(PF・CD) | 38 | 電改 m | | | E0-432633 No. 4 協議 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (50) | 38 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (100) | 76 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (150) | 38 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事(研修医棟改修) | | 構内通信線路設備 | | 施工手間共一切 | | |
|----------------|--|----------|----------|---------|-----|--------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (1)構内情報通信網設備 | | | | | | (コメント) |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (30) | 71 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| (2)電話配管配線設備 | | | | | | (コメント) |
| 地中埋設標 | コンクリート製 | 1 | 電改 個 | | | E0-433371 No. 4 標準 |
| 埋設標識シート | 2倍長(W)150 | 35 | 電改 m | | | E0-433372 No. 4 標準 |
| 根切り(機械) | バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型 | 17.8 | 電改 m3 | | | E0-436312 No. 4 標準 |
| 埋戻し | 機 械 バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型 | 16.1 | 電改 m3 | | | E0-436321 No. 4 標準 |
| 建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし | 1.8 | 電改 m3 | | | E0-436331 No. 4 標準 |
| 砂利地業 | 切込み砂利 | 1.8 | 電改 m3 | | | E0-436341 No. 4 標準 |
| ブロックマンホール | 機械堀 900*900 900 重荷重 | 1 | 電改 基 | | | E1-110011 No. 4 独自 |
| EM-TKEEケーブル | 0.5 mm ² 30P FEP内(PF・CD) | 36 | 電改 m | | | E0-432665 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (30) | 36 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |
| (3)拡声設備 | | | | | | (コメント) |
| EM-HPケーブル | 1.2 mm ² 5P FEP内(PF・CD) | 36 | 電改 m | | | E0-432670 No. 4 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (30) | 36 | 電改 m | | | E0-431151 No. 4 標準 |

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

| 見積一覧 | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----|----|--------|---------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 建築解体工事 | ⑥外来管理治療室棟 とりこわし工事 | | | | | |
| カルテラック撤去 | 単式固定型 積込、運搬共 | 1 | か所 | 9,720 | 9,720 | 見積023-1 1 見積 |
| カルテラック処分費 | 単式固定型 | 1 | か所 | 1,080 | 1,080 | 見積023-1 2 見積 |
| カルテラック撤去 | 複式固定型 積込、運搬共 | 9 | か所 | 13,000 | 117,000 | 見積023-1 3 見積 |
| カルテラック処分費 | 複式固定型 | 9 | か所 | 1,080 | 9,720 | 見積023-1 4 見積 |
| フィルムラック撤去 | 単式固定型 積込、運搬共 | 1 | か所 | 9,720 | 9,720 | 見積023-1 5 見積 |
| フィルムラック処分費 | 単式固定型 | 1 | か所 | 1,080 | 1,080 | 見積023-1 6 見積 |
| フィルムラック撤去 | 複式固定型 積込、運搬共 | 4 | か所 | 13,000 | 52,000 | 見積023-1 7 見積 |
| フィルムラック処分費 | 複式固定型 | 4 | か所 | 1,080 | 4,320 | 見積023-1 8 見積 |
| シャカステン撤去 | 半切版3枚用1段 積込、運搬共 | 8 | か所 | 3,240 | 25,920 | 見積023-1 9 見積 |
| シャカステン処分費 | | 8 | か所 | 3,240 | 25,920 | 見積023-1 10 見積 |
| 折りたたみ式ベビースト撤去 | 積込、運搬共 | 1 | か所 | 3,670 | 3,670 | 見積023-1 11 見積 |
| 折りたたみ式ベビースト処分費 | | 1 | か所 | 1,080 | 1,080 | 見積023-1 12 見積 |
| フィルム戸棚撤去 | コクヨ:HP-SA7同等品 積込、運搬共 | 3 | か所 | 1,620 | 4,860 | 見積023-1 13 見積 |
| フィルム戸棚処分費 | | 3 | か所 | 1,080 | 3,240 | 見積023-1 14 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|--------------|--------|-----|----|--------|--------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 洗浄器撤去 | 積込、運搬共 | 1 | か所 | 8,420 | 8,420 | 見積023-1 15 見積 |
| 洗浄器処分費 | | 1 | か所 | 3,240 | 3,240 | 見積023-1 16 見積 |
| 移動ラック撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 式 | | 1,620 | 見積023-1 17 見積 |
| 移動ラック処分費 | | 1 | 式 | | 1,080 | 見積023-1 18 見積 |
| セット交換ボックス撤去 | 積込、運搬共 | 2 | か所 | 6,050 | 12,100 | 見積023-1 19 見積 |
| セット交換ボックス処分費 | | 2 | か所 | 2,160 | 4,320 | 見積023-1 20 見積 |
| ユニットバス撤去 | 積込、運搬共 | 4 | か所 | 24,800 | 99,200 | 見積023-1 21 見積 |
| ユニットバス処分費 | | 4 | か所 | 21,600 | 86,400 | 見積023-1 22 見積 |
| 浴槽撤去 | 積込、運搬共 | 1 | か所 | 5,720 | 5,720 | 見積023-1 23 見積 |
| 浴槽処分費 | | 1 | か所 | 8,640 | 8,640 | 見積023-1 24 見積 |
| 大会議室洗面化粧台撤去 | 積込、運搬共 | 2 | か所 | 7,020 | 14,040 | 見積023-1 25 見積 |
| 大会議室洗面化粧台処分費 | | 2 | か所 | 4,320 | 8,640 | 見積023-1 26 見積 |
| 小会議室洗面化粧台撤去 | 積込、運搬共 | 1 | か所 | 7,020 | 7,020 | 見積023-1 27 見積 |
| 小会議室洗面化粧台処分費 | | 1 | か所 | 4,320 | 4,320 | 見積023-1 28 見積 |
| 院長室洗面化粧台撤去 | 積込、運搬共 | 1 | か所 | 7,020 | 7,020 | 見積023-1 29 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-----|----|--------|---------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 院長室 洗面化粧台処分費 | | 1 | か所 | 4,320 | 4,320 | 見積023-1 30 見積 |
| 副院長室 洗面化粧台撤去 | 積込、運搬共 | 1 | か所 | 7,020 | 7,020 | 見積023-1 31 見積 |
| 副院長室 洗面化粧台処分費 | | 1 | か所 | 4,320 | 4,320 | 見積023-1 32 見積 |
| 手術室(1) 保温庫撤去 | 積込、運搬共 | 1 | か所 | 36,700 | 36,700 | 見積023-1 33 見積 |
| 手術室(1) 保温庫処分費 | | 1 | か所 | 8,640 | 8,640 | 見積023-1 34 見積 |
| 中央材料室 洗面流し撤去 | 積込、運搬共 | 1 | か所 | 8,210 | 8,210 | 見積023-1 35 見積 |
| 中央材料室 洗面流し処分費 | | 1 | か所 | 2,160 | 2,160 | 見積023-1 36 見積 |
| 洗面ハック撤去 | 積込、運搬共 | 11 | か所 | 2,160 | 23,760 | 見積023-1 37 見積 |
| 洗面ハック処分費 | | 11 | か所 | 1,080 | 11,880 | 見積023-1 38 見積 |
| バスボックス撤去 | 積込、運搬共 | 4 | か所 | 30,200 | 120,800 | 見積023-1 39 見積 |
| バスボックス処分費 | | 4 | か所 | 1,080 | 4,320 | 見積023-1 40 見積 |
| エレベーター撤去 | | 1 | 式 | | 270,000 | 見積023-1 41 見積 |
| エレベーター処分費 | 運搬費共 | 1 | 式 | | 32,400 | 見積023-1 42 見積 |
| 建築解体工事 | ㊦外来管理治療室棟 とりこわし工事 (中庭) | | | | | |
| 樹木撤去 | H=2.00 C=0.25 W=1.50 | 1 | 本 | 4,320 | 4,320 | 見積023-2 1 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|-------|----------------------|-----|----|-------|--------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 1 | 本 | 760 | 760 | 見積023-2 2 見積 |
| 樹木撤去 | H=0.90 C=0.15 W=0.60 | 1 | 本 | 2,160 | 2,160 | 見積023-2 3 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 本 | 760 | 760 | 見積023-2 4 見積 |
| 樹木撤去 | H=1.00 C=0.15 W=0.90 | 9 | 本 | 2,160 | 19,440 | 見積023-2 5 見積 |
| 同上処分費 | | 9 | 本 | 760 | 6,840 | 見積023-2 6 見積 |
| 樹木撤去 | H=0.90 C=0.10 W=0.40 | 2 | 本 | 2,160 | 4,320 | 見積023-2 7 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 本 | 760 | 1,520 | 見積023-2 8 見積 |
| 樹木撤去 | H=1.50 C=0.15 W=1.50 | 1 | 本 | 2,700 | 2,700 | 見積023-2 9 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 本 | 760 | 760 | 見積023-2 10 見積 |
| 樹木撤去 | H=1.30 C=0.47 W=1.30 | 1 | 本 | 2,700 | 2,700 | 見積023-2 11 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 本 | 760 | 760 | 見積023-2 12 見積 |
| 樹木撤去 | H=2.00 C=0.25 W=0.90 | 1 | 本 | 4,320 | 4,320 | 見積023-2 13 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 本 | 760 | 760 | 見積023-2 14 見積 |
| 樹木撤去 | H=1.00 C=0.25 W=1.10 | 1 | 本 | 2,160 | 2,160 | 見積023-2 15 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 本 | 760 | 760 | 見積023-2 16 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|------|----------------|-------|--------|-----------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 建築解体工事 | ㊟外来管理治療室棟 とりこわし工事 (光庭) | | | | | |
| 樹木撤去 | H=2.00 C=0.25 W=1.30 | 2 | 本 | 4,320 | 8,640 | 見積023-3 1 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 本 | 760 | 1,520 | 見積023-3 2 見積 |
| 芝生撤去 | | 39.7 | m ² | 1,300 | 51,610 | 見積023-3 3 見積 |
| 同上処分費 | | 39.7 | m ² | 1,620 | 64,314 | 見積023-3 4 見積 |
| 建築解体工事 | ㊟新手術棟 とりこわし工事 | | | | | |
| 限外濾過 手洗い撤去 | 3人用 積込、運搬共 | 1 | か所 | 4,320 | 4,320 | 見積023-4 1 見積 |
| 限外濾過 手洗い処分費 | | 1 | か所 | 1,080 | 1,080 | 見積023-4 2 見積 |
| 逆浸透手洗い撤去 | 2人用 積込、運搬共 | 1 | か所 | 4,050 | 4,050 | 見積023-4 3 見積 |
| 逆浸透手洗い 処分費 | | 1 | か所 | 1,080 | 1,080 | 見積023-4 4 見積 |
| 手術室(3) 手術器具撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 式 | | 73,400 | 見積023-4 5 見積 |
| 手術室(3) 手術器具処分費 | | 1 | 式 | | 21,600 | 見積023-4 6 見積 |
| 手術室(5) 手術器具撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 式 | | 73,400 | 見積023-4 7 見積 |
| 手術室(5) 手術器具処分費 | | 1 | 式 | | 21,600 | 見積023-4 8 見積 |
| ｼｬｰﾍﾞｯﾄ洗浄機撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 式 | | 30,200 | 見積023-4 9 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------|----------------|---------|---------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ｼｬｰﾍﾞｯﾄ洗浄機 処分費 | | 1 | 式 | | 10,800 | 見積023-4 10 見積 |
| ｼｽﾃﾑ流し撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 式 | | 24,800 | 見積023-4 11 見積 |
| ｼｽﾃﾑ流し処分費 | | 1 | 式 | | 1,080 | 見積023-4 12 見積 |
| 洗浄滅菌装置撤去 | 積込、運搬共 | 1 | 式 | | 27,000 | 見積023-4 13 見積 |
| 洗浄滅菌装置 処分費 | | 1 | 式 | | 6,480 | 見積023-4 14 見積 |
| 建築解体工事 | 研修医棟改修 金属工事 外部 | | | | | |
| ｱﾙﾐ製笠木 | W=300 | 3 | m | 36,000 | 108,000 | 見積014 1 見積 |
| 小口ｶﾊﾞｰ | | 2 | か所 | 14,000 | 28,000 | 見積014 2 見積 |
| 建築解体工事 | 研修医棟改修 建具工事 | | | | | |
| AD-1 ｱﾙﾐ製両開き框戸 | W1,600×H2,100 付属金物一式 | 1 | か所 | 405,000 | 405,000 | 見積016AD 1 見積 |
| 建築解体工事 | 研修医棟改修 内外装工事 外部 | | | | | |
| 防火ｼﾝﾃﾞﾘｯｸ張り | 厚16 鋼製胴縁下地(通気工法) | 9.6 | m ² | 14,400 | 138,240 | 見積018 1 見積 |
| 同質出隅役物 | | 6.3 | m | 8,100 | 51,030 | 見積018 2 見積 |
| 透湿防水ｼｰﾄ貼り | 厚0.17 | 10.5 | m ² | 2,250 | 23,625 | 見積018 3 見積 |
| 腰水切 | ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾌｯｼｬｰ鋼板 厚0.5 | 1.7 | m | 19,300 | 32,810 | 見積018 4 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------|----------------|--------|---------|-----------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 建築解体工事 | 手術室棟改修工事 既製コンクリート工事 外部 | | | | | |
| 外壁ALC版張り | 厚100 縦張り | 26.5 | m ² | 30,600 | 810,900 | 見積008 1 見積 |
| 同上用版間目地 シーリング | | 26.5 | m ² | 2,700 | 71,550 | 見積008 2 見積 |
| 同上用下端取付金 物 | | 7.7 | m | 7,200 | 55,440 | 見積008 3 見積 |
| 同上用上端取付金 物 | | 7.7 | m | 7,200 | 55,440 | 見積008 4 見積 |
| 建築解体工事 | 手術室棟改修工事 金属工事 外部 | | | | | |
| ALC版下端水切り | アルミ製 | 7.7 | m | 16,800 | 129,360 | 見積014 3 見積 |
| 建築解体工事 | 外構 とりこわし工事 | | | | | |
| 66 車止め取壊し | 基礎埋没 支柱φ150 H=1.2m | 1 | か所 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 1 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | か所 | 270 | 270 | 見積023-5 2 見積 |
| 96 車止め取壊し | 基礎埋没 支柱φ150 H=1.2m | 1 | か所 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 3 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | か所 | 270 | 270 | 見積023-5 4 見積 |
| 100 樹取壊し | □300 @30 | 1 | か所 | 4,860 | 4,860 | 見積023-5 5 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | か所 | 270 | 270 | 見積023-5 6 見積 |
| 119 樹取壊し | □330 @45 蓋@40 | 1 | か所 | 4,860 | 4,860 | 見積023-5 7 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-------|---------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 1 | か所 | 270 | 270 | 見積023-5 8 見積 |
| 120 樹取壊し | □330 @45 蓋@40 | 1 | か所 | 4,860 | 4,860 | 見積023-5 9 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | か所 | 270 | 270 | 見積023-5 10 見積 |
| 121 樹取壊し | □330 @45 蓋@40 | 1 | か所 | 4,860 | 4,860 | 見積023-5 11 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | か所 | 270 | 270 | 見積023-5 12 見積 |
| 122 樹取壊し | □300 @80 | 1 | か所 | 4,860 | 4,860 | 見積023-5 13 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | か所 | 270 | 270 | 見積023-5 14 見積 |
| 126 樹取壊し | □450 @60 | 1 | か所 | 5,400 | 5,400 | 見積023-5 15 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | か所 | 270 | 270 | 見積023-5 16 見積 |
| 177 樹木撤去 | ヒイラギモクセイ 樹高(H)2.2m 幹周(C)8cm 枝張(W)2.0m | 11 | 本 | 5,400 | 59,400 | 見積023-5 17 見積 |
| 同上処分費 | | 11 | 本 | 760 | 8,360 | 見積023-5 18 見積 |
| 178 樹木撤去 | ヒイラギモクセイ 樹高(H)2.2m 幹周(C)8cm 枝張(W)1.5m | 7 | 本 | 5,400 | 37,800 | 見積023-5 19 見積 |
| 同上処分費 | | 7 | 本 | 760 | 5,320 | 見積023-5 20 見積 |
| 194 樹木撤去 | ウツボックス 樹高(H)1.0m 幹周(C)10cm 枝張(W)0.8m | 58 | 株 | 2,160 | 125,280 | 見積023-5 21 見積 |
| 同上処分費 | | 58 | 株 | 760 | 44,080 | 見積023-5 22 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-------|---------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 195 樹木撤去 | クッタマツクス 樹高(H)0.8m 幹周(C)10cm 枝張(W)0.7m | 54 | 株 | 2,160 | 116,640 | 見積023-5 23 見積 |
| 同上処分費 | | 54 | 株 | 760 | 41,040 | 見積023-5 24 見積 |
| 248 樹木撤去 | ツツジ 樹高(H)1.2m 幹周(C)10cm 枝張(W)0.8m | 2 | 株 | 2,160 | 4,320 | 見積023-5 25 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 株 | 760 | 1,520 | 見積023-5 26 見積 |
| 249 樹木撤去 | ツツジ 樹高(H)1.2m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.8m | 2 | 株 | 2,160 | 4,320 | 見積023-5 27 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 株 | 760 | 1,520 | 見積023-5 28 見積 |
| 250 樹木撤去 | ツツジ 樹高(H)0.7m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.6m | 1 | 株 | 2,160 | 2,160 | 見積023-5 29 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 株 | 760 | 760 | 見積023-5 30 見積 |
| 251 樹木撤去 | ツツジ 樹高(H)0.6m 幹周(C)10cm 枝張(W)0.5m | 2 | 株 | 2,160 | 4,320 | 見積023-5 31 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 株 | 760 | 1,520 | 見積023-5 32 見積 |
| 252 樹木撤去 | ツツジ 樹高(H)1.0m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.7m | 1 | 株 | 2,160 | 2,160 | 見積023-5 33 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 株 | 760 | 760 | 見積023-5 34 見積 |
| 253 樹木撤去 | ツツジ 樹高(H)0.9m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.8m | 2 | 株 | 2,160 | 4,320 | 見積023-5 35 見積 |
| 同上処分費 | | 2 | 株 | 760 | 1,520 | 見積023-5 36 見積 |
| 254 樹木撤去 | ツツジ 樹高(H)0.8m 幹周(C)15cm 枝張(W)0.8m | 2 | 株 | 2,160 | 4,320 | 見積023-5 37 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----|----|-------|-------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 2 | 株 | 760 | 1,520 | 見積023-5 38 見積 |
| 13 雨水マンホールの撤去 | 内空450×450 H=880 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 39 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 40 見積 |
| 14 電気マンホールの撤去 | 内空1,300×1,300 H=1,440 壁厚100 | 1 | 基 | 7,560 | 7,560 | 見積023-5 41 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 42 見積 |
| 15 雨水マンホールの撤去 | 内空450×450 H=850 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 43 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 44 見積 |
| 16 電気マンホールの撤去 | 内空900×900 H=1,010 壁厚100 | 1 | 基 | 5,400 | 5,400 | 見積023-5 45 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,620 | 1,620 | 見積023-5 46 見積 |
| 17 雨水マンホールの撤去 | 内空450×450 H=740 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 47 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 48 見積 |
| 98 汚水マンホールの撤去 | 内空φ100 H=1,580 壁厚100 | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 49 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 220 | 220 | 見積023-5 50 見積 |
| 99 雨水マンホールの撤去 | 内空450×450 H=670 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 51 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 52 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----|----|-------|-------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 100 汚水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,590 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 53 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 54 見積 |
| 101 雨水マツホ-ル撤去 | 内空450×450 H=740 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 55 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 56 見積 |
| 102 汚水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,580 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 57 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 58 見積 |
| 103 汚水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,610 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 59 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 60 見積 |
| 104 雨水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=750 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 61 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 62 見積 |
| 105 汚水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=910 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 63 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 64 見積 |
| 106 電気マツホ-ル撤去 | 内空1,000×1,000 H=1,530 壁厚100 | 1 | 基 | 5,400 | 5,400 | 見積023-5 65 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,620 | 1,620 | 見積023-5 66 見積 |
| 107 雨水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=820 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 67 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----|----|-------|-------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 68 見積 |
| 108 汚水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=710 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 69 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 70 見積 |
| 109 汚水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=670 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 71 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 72 見積 |
| 110 雨水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,150 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 73 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 74 見積 |
| 111 汚水マツホ-ル撤去 | 内空450×450 H=540 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 75 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 76 見積 |
| 112 雨水マツホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,370 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 77 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 78 見積 |
| 114 汚水マツホ-ル撤去 | 内空φ100 H=1,550 壁厚100 | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 79 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 220 | 220 | 見積023-5 80 見積 |
| 115 汚水マツホ-ル撤去 | 内空φ100 H=1,830 壁厚100 | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 81 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 220 | 220 | 見積023-5 82 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----|----|-------|-------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 116 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,240 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 83 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 84 見積 |
| 117 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,010 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 85 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 86 見積 |
| 118 汚水マッホ-ル撤去 | 内空φ100 H=1,450 壁厚100 | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 87 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 220 | 220 | 見積023-5 88 見積 |
| 119 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=750 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 89 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 90 見積 |
| 120 汚水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=970 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 91 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 92 見積 |
| 122 電気マッホ-ル撤去 | 内空1,200×1,200 H=1,480 壁厚100 | 1 | 基 | 7,560 | 7,560 | 見積023-5 93 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 94 見積 |
| 126 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,080 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 95 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 96 見積 |
| 127 汚水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,060 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 97 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----|----|-------|-------|-------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 98 見積 |
| 128 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,330 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 99 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 100 見積 |
| 129 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,240 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 101 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 102 見積 |
| 130 汚水マッホ-ル撤去 | 内空450×450 H=910 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 103 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 104 見積 |
| 142 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,080 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 105 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 106 見積 |
| 143 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,310 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 107 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 108 見積 |
| 144 汚水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=760 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 109 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 110 見積 |
| 145 電気マッホ-ル撤去 | 内空800×800 H=860 壁厚100 | 1 | 基 | 5,400 | 5,400 | 見積023-5 111 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,620 | 1,620 | 見積023-5 112 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------|----|---------|---------|-------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 150 汚水マッホ-ル撤去 | 内空450×450 H=390 壁厚100 | 1 | 基 | 2,700 | 2,700 | 見積023-5 113 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 760 | 760 | 見積023-5 114 見積 |
| 151 雨水マッホ-ル撤去 | 内空600×600 H=1,080 壁厚100 | 1 | 基 | 3,240 | 3,240 | 見積023-5 115 見積 |
| 同上処分費 | | 1 | 基 | 1,080 | 1,080 | 見積023-5 116 見積 |
| 建築解体工事 | 電気設備解体工事 外来管理治療棟 処分費 | | | | | |
| ランプ処分費 | 運搬費 | 1.6 | m3 | 21,600 | 34,560 | ランプ運搬費 1 見積 |
| 建築解体工事 | 電気設備解体工事 エ渡り廊下 処分費 | | | | | |
| ランプ処分費 | 運搬費 | 0.03 | m3 | 21,600 | 648 | ランプ運搬費 1 見積 |
| 建築解体工事 | 電気設備解体工事 オ・カ渡り廊下 処分費 | | | | | |
| ランプ処分費 | 運搬費 | 0.01 | m3 | 21,600 | 216 | ランプ運搬費 1 見積 |
| 建築解体工事 | 電気設備解体工事 発電機室 幹線設備 | | | | | |
| 発電機 | 450kVA | 1 | 台 | 283,000 | 283,000 | 発電機室 1 見積 |
| 燃料小出槽 | 950L | 1 | 台 | 141,000 | 141,000 | 発電機室 2 見積 |
| 排気管 | 250A | 2 | m | 14,100 | 28,200 | 発電機室 3 見積 |
| 通気管 | 32A | 2 | m | 14,100 | 28,200 | 発電機室 4 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|----|--------|-----------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 燃料管 | 15A SGP | 5 | m | 21,200 | 106,000 | 発電機室 5 見積 |
| 建築解体工事 | 電気設備解体工事 発電機室 処分費 | | | | | |
| ランプ処分費 | 運搬費 | 0.01 | m3 | 21,600 | 216 | ランプ運搬費 1 見積 |
| 建築解体工事 | 電気設備解体工事 受水槽 処分費 | | | | | |
| ランプ処分費 | 運搬費 | 0.01 | m3 | 21,600 | 216 | ランプ運搬費 1 見積 |
| 建築解体工事 | 機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 給水設備 | | | | | |
| 保温撤去工事 | | 1 | 式 | | 847,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 346,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 建築解体工事 | 機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 給湯設備 | | | | | |
| 保温撤去工事 | | 1 | 式 | | 161,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 建築解体工事 | 機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 排水設備 | | | | | |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 1,750,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 中継ポンプ槽撤去 費 | | 1 | 式 | | 594,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 建築解体工事 | 機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 スプリンクラー設備 | | | | | |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 130,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----|----|--------|-----------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 建築解体工事 | 機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 消火設備 | | | | | |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 243,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 建築解体工事 | 機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 蒸気設備 | | | | | |
| 保温撤去工事 | | 1 | 式 | | 252,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 建築解体工事 | 機械設備解体工事 空調設備撤去工事 配管設備 | | | | | |
| 保温撤去工事 | | 1 | 式 | | 1,210,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 建築解体工事 | 機械設備解体工事 空調設備撤去工事 ダクト設備 | | | | | |
| 保温撤去工事 | | 1 | 式 | | 243,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 発生材処分 | 冷媒フロン回収含む | 1 | 式 | | 2,340,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 発生材運搬 | | 1 | 式 | | 270,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 電気設備工事 | 電気設備工事(盛替) 幹線動力設備 幹線動力設備 改修 | 1 | 式 | | 3,110,000 | キュービクル 1 見積 |
| 電気設備工事 | 電気設備工事(研修医棟改修) 監視カメラ設備 施工手間共一切 | | | | | |
| 屋外ドレーマ | | 1 | 台 | 89,400 | 89,400 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 48,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|----|---------|---------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 調整費 | | 1 | 式 | | 48,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| SI費 | | 1 | 式 | | 24,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 雑材消耗品費 | | 1 | 式 | | 2,400 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 電気設備工事 | 電気設備工事(研修医棟改修) 自動火災報知設備 施工手間共一切 | | | | | |
| 火災通報装置 | | 1 | 台 | 144,000 | 144,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 差動式SP感知器 | 2種 | 1 | 個 | 2,960 | 2,960 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 差動式SP感知器 | 2種 防水 | 2 | 個 | 5,440 | 10,880 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 定温式SP感知器 | 特種 防水 65℃ | 1 | 個 | 2,720 | 2,720 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 受信機 | P型 1級 (10回線) | 1 | 個 | 418,000 | 418,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 消防検査立会費 | P型 | 1 | 式 | | 164,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 工事費 | | 1 | 式 | | 549,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 試験調整費 | | 1 | 式 | | 164,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 端子盤結線処理費 | | 1 | 式 | | 12,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 消耗品雑材料費 | | 1 | 式 | | 32,800 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 荷造運賃 | | 1 | 式 | | 8,800 | (見積り・刊行物等) 見積 |

| 見積一覧 | | | | | | |
|----------|------------------|-----|----|-----|------------|------------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 交通費 | | 1 | 式 | | 32,800 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 工事費 | (火災通報装置) | 1 | 式 | | 158,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 試験調整費 | (火災通報装置) | 1 | 式 | | 47,200 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 手続・立会試験費 | (火災通報装置) | 1 | 式 | | 105,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 消耗品雑材料費 | (火災通報装置) | 1 | 式 | | 9,600 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 荷造運賃 | (火災通報装置) | 1 | 式 | | 3,200 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 交通費 | (火災通報装置) | 1 | 式 | | 9,600 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 工事費 | | 1 | 式 | | 52,800 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 試験調整費 | | 1 | 式 | | 16,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 消耗品雑材料費 | | 1 | 式 | | 3,200 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 交通費 | | 1 | 式 | | 3,200 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 機械設備工事 | 総合ﾅﾅ病棟 排水盛替工事 | | | | | |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 422,000 | (見積り・刊行物等) 見積 |
| 計 | | | | | 18,847,945 | |
| | | | | | | |